

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Demontaż warstwy betonu spadkowego podkładu betonowego
2. Demontaż podkładu betonowego
3. Demontaż elementów stalowych zatopionych w posadzce
4. Demontaż okładzin ceramicznych posadzki
5. Demontaż wpustu i rurociągu kanalizacji odciekowej
6. Wywóz i utylizacji gruzu
7. Wykonanie izolacji powłokowej
8. Montaż kątowników najazdowych ze stali KO 65x65x8
9. Montaż torów najazdowych z blachy KO gr. min 10 mm szer. 20 cm
10. Montaż zabezpieczenia wjazdu z blachy KO gr. min 10 mm
11. Montaż wpustu podłogowego z blachy KO
12. Montaż rurociągu kanalizacji odciekowej z rur KO
13. Wykonanie podkładu betonowego zbrojonego beton C 25-30/W8/F150
14. Wykonanie warstwy spadkowej betonowej
15. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z płytek ceramicznych
16. Wykonanie okładzin ceramicznych posadzki
17. Montaż zabudów – dostawa inwestorska
18. Opracowanie dokumentacji powykonawczej