



Nr postępowania: [GPIR.271.1.20.2024](#)

Załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: <https://bip.skolyszyn.pl>

1. Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa”.
2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym dokumencie oraz załącznikach: nr 5 do SWZ (projekt umowy) i nr 10 do SWZ – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
3. Zadanie należy wykonać w oparciu o posiadany przez Zamawiającego Komplet dokumentacji opracowanej przez Zespół Projektowy:
 - 1) **Część architektoniczna:**
mgr inż. arch. Michał Smajdor, mgr inż.arch. Rafał Owczarek
 - 2) **Część konstrukcyjna:**
Mgr inż. Gabriel Sowa, mgr inż. Łukasz Koziół
 - 3) **Część technologiczna, Instalacje sanitarne**
mgr inż. Grażyna Marszałek, Wanda Adamska
 - 4) **Część elektryczna**
inż. Tomasz Więcek, mgr inż. Artur Gawelczyk

wraz z przedmiarem robót, STWiORB.

Uwaga: załączona do SWZ dokumentacja projektowa obejmuje cały zakres robót, tj. wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa – etap II. Ze względu na możliwości finansowe Zamawiającego inwestycja została podzielona na etapy w sposób umożliwiający wykonanie każdego etapu w różnych okresach. Sieć kanalizacji sanitarnej Zamawiający podzielił również na kilka etapów. Bieżące zamówienie obejmuje wykonanie etapu 1.2 sieci kanalizacyjnej według opisu określonego w zał. nr 2 do SWZ, przedmiarze robót i dokumentacji projektowej (dla obszaru objętego niniejszym zadaniem – zgodnie z zakresem oznaczonym na mapie podziału na etapy).

4. Zadanie objęte umową jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn”, Nr FEPK.02.06.-IZ.00-0098/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 „ENERGIA I ŚRODOWISKO” Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

5. Szczegółowy opis zamówienia:

Nr postępowania: [GPIR.271.1.20.2024](#)

Postępowanie dotyczy realizacji jednego z zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn”. Zadanie obejmuje budowę etapu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa.

Zakres zadania obejmuje:

- 1) Roboty przygotowawcze, rozbiórka nawierzchni utwardzonych.
 - 2) Roboty ziemne – wykopy z umocnieniem i odwodnieniem wykopów.
 - 3) Montaż kolektorów kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur litych SN12, o wydłużonym kielichu, typ ciężki PVC200mm na podsypce piaskowej – o długości 1630,8 m.
 - 4) Montaż kolektorów kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur PE SDR17 ϕ 200mm (lub PP-MD z hermetycznymi połączeniami rur min. 7 barów) na podsypce piaskowej – o długości 103,5 m.
 - 5) Montaż kompletnych studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych dn1200mm – 63 szt., z tworzyw sztucznych dn600mm – 4 szt., dn425mm – 2 szt.
 - 6) Zabezpieczenie kolizji na trasie sieci kanalizacyjnej.
 - 7) Wykonanie przewiertów sterowanych na przekroczeniach dróg, podjazdów utwardzonych, kolizji, rowów melioracyjnych.
 - 8) Odtworzenie nawierzchni utwardzonych, graniczników, ogrodzeń;
 - 9) W miejscach skrzyżowań kabli energetycznych i telekomunikacyjnych z kanalizacją należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji kabli. Skrzyżowanie wykonać zgodnie z PN – 76/E-05125 a na odsłonięte kable należy założyć rury ochronne dwudzielne typu HDPE o długości 3,0 m.
 - 10) Z danych zawartych w „Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego” wynika, iż w odwiertach stwierdzono obecność wody gruntowej na poziomie posadowienia rurociągów. Wykopy należy odwadniać za pomocą drenażu, wykonanego z rurek drenażowych. Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów i zastosowanych rozwiązań należy weryfikować w trakcie prowadzenia robót wykonawczych.
6. Powyższy opis zawiera wyłącznie ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach umowy. Szczegółowy opis z ilościami, parametrami materiałów, urządzeń i innymi wymaganiami zawiera:
- 1) Projekt techniczny,
 - 2) STWiORB,
 - 3) Przedmiar robót,
 - 4) SWZ.
- Wszelkie ustalenia i warunki wykonywania robót zawarte chociaż w jednym z w/w dokumentów są wiążące dla Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca jest realizować zadanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku rozstrzygania sporów co do rozbieżności w ich treści - podana kolejność określa hierarchię wymienionych dokumentów.
7. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową, zmianami dokumentacji, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając



Nr postępowania: **GPIR.271.1.20.2024**

materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn.zm.).

8. **Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest wykonać inne wymagane roboty towarzyszące, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne do wykonania inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną, ze szczegółowymi zapisami dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wymagań gwarancyjnych producentów urządzeń, warunkami odbiorów technicznych, warunkami uzyskania odbioru końcowego obiektu, uwzględniając odpowiedni standard i jakość wykonanych prac według instrukcji Zamawiającego.**
9. Zakres obowiązków i wymagań dla Wykonawcy w trakcie realizacji zadania zawiera projekt umowy, będący załącznikiem nr 5 do SWZ.
10. Przedmiar robót, będący częścią dokumentacji projektowo - kosztorysowej udostępniono Wykonawcom w celu uproszczenia wyceny oferty i mają charakter pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy, co do zakresu robót wymaganego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu określonego dokumentacją techniczną i warunkami zamówienia.
11. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny przedmiot: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Pozostałe przedmioty:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45232400-6 Roboty w zakresie kanałów ściekowych
45112300-8 Rekultywacja gleby
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112500-0 Usuwanie gleby
45243510-0 Budowa nasypów
45113000-2 Roboty na placu budowy

WÓJT
mgr Bogusław Kręcisz