

Załącznik nr 2 do umowy nr DT..... z dnia ..... na prace związane z modernizacją nawierzchni placu przy ul. Dworcowej pomiędzy nową wiatą GPZON a istniejącymi garażami oraz utwardzeniem i odwodnieniem terenu wokół wiaty na odpady przy GPZON na ul. Dworcowej 17D w Jastrzębiu-Zdroju.

Nr pozycji	Zakres robót	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa netto	Cena netto (3 x 4)
1	2	3	4	5	
1	Ułożenie nowej kostki brukowej w kolorze szarym, grubości 8 cm na wysiewce dolomitowej lub podsypce cementowo-piaskowej wraz z niwelacją oraz zagęszczeniem istniejącej podbudowy	m2	487,12		
2	J/w lecz bez kosztu kostki (kostka z odzysku – materiał Inwestora)	m2	127,51		
3	Montaż krawężników 15x30 cm (materiał Inwestora)	mb	57,5		
4	Regulacja studni betonowych Ø 1000	szt.	4		
5	Montaż studzienek ściekowych Ø 500 z wpustem	szt.	2		
6	Montaż rewizji na rurze spustowej Ø 110 z włączeniem do kanalizacji deszczowej	szt.	3		
7	Wymiana wpustu rynnowego	szt.	3		
8	Kanalizacja deszczowa PCV Ø 160	mb	14,3		
				Razem netto	
				Razem brutto	

### UWAGA !!!

1. Piasek, krawężniki 15x30 cm, kostka z odzysku – zapewnia Inwestor
2. W kosztach robót należy uwzględnić prace towarzyszące, niezbędne przy realizacji zakresu zasadniczego.

.....  
/pieczęć i podpis Zleceniodawcy/

.....  
/pieczęć i podpis Wykonawcy/

.....  
/kontrasygnata Głównej Księgowej/

Wzbroni umowy przewidzianej pod względem formalnym - prawidłowo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

KL 1962