

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze - 321 m.					
1		Roboty drogowe.			
1.1		Roboty ziemne.			
1.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.321	km km	 0.321	 0.321
				RAZEM	0.321
1.1.2	KNNR 2-01 0232-02	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m ³ samojezdnyymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. III - profilowanie poboczy i rowów. 321*1.2*0.2	m ³ m ³	 77.040	 77.040
				RAZEM	77.040
1.1.3	KNNR 6 0106-06	Wyrównanie nawierzchni rowów warstwą piasku zagęszczanego mechanicznie o grubości średnio 15 cm 321*1.4	m ² m ²	 449.400	 449.400
				RAZEM	449.400
1.1.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 321*5.4	m ² m ²	 1733.400	 1733.400
				RAZEM	1733.400
1.1.5	KNNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 321*5.2	m ² m ²	 1669.200	 1669.200
				RAZEM	1669.200
1.2		Nawierzchnia.			
1.2.1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy. 321*3.7	m ² m ²	 1187.700	 1187.700
				RAZEM	1187.700
1.2.2	KNNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² (jezdnie i zjazdy) 1130+65	m ² m ²	 1195.000	 1195.000
				RAZEM	1195.000
1.2.3	KNNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 1130	m ² m ²	 1130.000	 1130.000
				RAZEM	1130.000
1.3		Przepust, pobocza, rowy, bariery.			
1.3.1	KNNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - pobocza. Krotność = 2 474	m ² m ²	 474.000	 474.000
				RAZEM	474.000
1.3.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja. 0.321	km km	 0.321	 0.321
				RAZEM	0.321