

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Remont szlaku zrywkowego „Kolejka” o długości 1520 mb w Leśnictwach Mościska i Malinie.**

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>		<b>D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8</b>		
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem.	m <sup>3</sup>	30,00
<b>II.</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9</b>		
2.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 5 cm po zagęszczeniu szer. 1,20 m dł. 1520 mb	m <sup>3</sup>	92,00
3.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	kpl	1.

*mgr inż. Lech Zbigniew*  
UPRAWNIENIA ZWOLNIANE  
do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ogra-  
niczeń w specjalności drogowej  
Nr PDK/1031/PWOD/11