

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont drogi leśnej – nr inw. DL/01/10 o łącznej długości: 300 mb w
Leśnictwie Cyranka**

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
|------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I | | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 451 00000-8 | | |
| 1. | Kalkulacja własna | Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem. | m ³ | 30,00 |
| II. | | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | | |
| 2. | D-05.02.01 | Wykonanie nawierzchni jezdni (dwa pasy ruchu po 2x 0,80m) z kruszywa 0/31,5mm I gat. o zmiennej grubości od 5cm do 15 cm w/g wskazań Inspektora Nadzoru. | m ³ | 48,00 |
| 3. | D-05.02.01 | Wykonanie nawierzchni na placu składowym wraz z miejscem do zawracania śr. gr. 15 cm z kruszywa wymieszanego w stosunku 1:1 frakcji 0/31,5 mm i 30/63mm po 50% | m ³ | 50,00 |
| 4. | Kalkulacja własna | Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa | kpl. | 1 |

mgr inż. Łach Zbigniew
UPRAWNIENIA WYKONYWANIE
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogra-
niczeń w specjalności drogowej
nr PEK/01314/WO/11