

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Remont drogi leśnej nr 96 o długości 100 mb w Leśnictwie Malinie.**

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>		<b>04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9</b>		
<b>1.</b>	D-04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża mechanicznie pod nawierzchnię z kruszywa 100mbx3m=300m <sup>2</sup>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>300,00</b>
<b>II.</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9</b>		
<b>2.</b>	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 10 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>45,00</b>
<b>3.</b>	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	<b>kpl</b>	<b>1.</b>

mgr inż. Łukasz Zbigniew  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi oraz nad-  
zoru nadzoru nadzoru nadzoru nadzoru  
Nr PDK/001/1P/2001/1