
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie sieci niskoprądowej w bud. nr. 8

DATA OPRACOWANIA: 10-07-2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10-07-2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-03 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm	przep ust.		
		5	przep ust.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-03 1008-03	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm	przep ust.		
		18	przep ust.	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 4-03 1008-06	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 150 mm	przep ust.		
		1	przep ust.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-03 1008-08	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm	przep ust.		
		5	przep ust.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-03 1008-12	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 150 mm	przep ust.		
		5	przep ust.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 5-01 0606-09	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury na ścianie lub na słupie - otwór wolny lub częściowo zajęty	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		280	szt.	280,000	
				RAZEM	280,000
9	KNR AT-15 0108-02	Montaż gniazd abonenckich podtynkowych	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
10	KNR AT-15 0107-02	Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej	szt.		
		96	szt.	96,000	
				RAZEM	96,000
11	KNR AT-15 0119-01	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	szt.		
		58	szt.	58,000	
				RAZEM	58,000
12	KNR AT-15 0119-01	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
13	KNR AT-15 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm	m kabla		
		3500	m kabla	3 500,000	
				RAZEM	3 500,000
14	KNR AT-15 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm	m kabla		
		500	m kabla	500,000	
				RAZEM	500,000
15	KNR AT-15 0103-03 z.sz. 2.4.	Dodatek za układanie kabla w kanałach, listwach, słupkach instalacyjnych - 01 - wysokość ponad 2 m	m kabla		
		4000	m kabla	4 000,000	
				RAZEM	4 000,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomi ar		
		96	pomi ar	96,000	
				RAZEM	96,000
17	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomi ar		
		6	pomi ar	6,000	
				RAZEM	6,000
18	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR AT-14 0110-13	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR AT-15 0112-01	Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21	KNR AT-15 0115-09	Wypożyczenie tablic rozdzielczych Global 19" RJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu	szt.		
		96	szt.	96,000	
				RAZEM	96,000
22	KNR AT-15 0115-09	Wypożyczenie tablic rozdzielczych Global 19" RJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
24	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR AT-15 0112-01	Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	E-0508 0800- 05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
		310	m	310,000	
				RAZEM	310,000