

Przedmiar robót**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarkowy Grąd, dz. nr 114**

LP.	Nr spec.	Opis i wyliczenie	j.m.	Ilość
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	mb	786,900
2		Wykonanie koryta mechanicznie gł. 7 cm w gruncie kat. I-II wraz z rozplantowaniem urobku na poboczu	m2	2754,150
3		Scinanie poboczy	mb	1180,350
4		Nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr. 15cm po zagęszczeniu, w tym:	m2	3934,50
	4.1.	Droga szer. 3,50 x 786 mb + 786 mb x 0,75 x2 (pobocza)	m2	3934,5