

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łomnicy (km 0+000,00 -km 0+120,0)</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.120	km	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
d.2	0205-02	98.6	m³	98.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.600</b>
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m²		
d.2	0407-01	783.51-397.44	m²	386.070	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>386.070</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta pod mieszanke optymalną żwirowo-piaskową w gruncie kat. I-IV	m²		
d.2	0101-01	572.5-387.75	m²	960.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>960.250</b>
5	KNR 2-01	Plantowanie skarp rowów - kat.gr.I-III	m²		
d.2	0506-07	462-282	m²	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>			
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm	m²		
d.3	0407-02	783.51-397.44	m²	386.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>386.070</b>
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa ( dwa rzędy - pod koła pojazdu, plus skrzyżowania i mijanki)	m²		
d.3	0407-03	783.51-397.44	m²	386.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>386.070</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki optymalnej - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm - mieszanka wykonana w betoniarnie lub ładowarką	m²		
d.3	0202-09	572.5-383.75	m²	188.750	
	0202-10			<b>RAZEM</b>	<b>188.750</b>
	analogia				
9	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m²		
d.3	0408-02	210	m²	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			
10	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4	0702-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - "ustęp pierszeństwa" A-7	szt.		
d.4	0703-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Inne</b>			
12		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.5	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>