

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudce do 130mb					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.125	km	0.125	
				RAZEM	0.125
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.2	0407-01		m ²	295.000	
	analogia	295.0			
				RAZEM	295.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta pod mieszankę optymalną żwirowo-piaskową w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0101-01	242.5	m ²	242.500	
				RAZEM	242.500
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp rowów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2	0506-07	564	m ²	564.000	
				RAZEM	564.000
3		Podbudowa i nawierzchnia			
5	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm	m ²		
d.3	0407-02	295.0	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa (dwa rzędy - pod koła pojazdu, plus skrzyżowania i mijanki)	m ²		
d.3	0407-03	295.0	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki optymalnej - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm - mieszanka wykonana w betoniarnie lub ładowarką	m ²		
d.3	0202-09		m ²	242.500	
	0202-10	242.5			
	analogia				
				RAZEM	242.500
4		Oznakowanie			
8	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4	0702-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - "ustęp pierwszeństwa" A-7	szt.		
d.4	0703-01	0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
5		Inne			
10	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000