

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	Razem
	Kosztorys netto	4 604,48	57 938,42	18 906,11	16 458,72	4 395,65	0,00	102 303,38
	VAT 23%							23 529,78
	Kosztorys brutto							125 833,16

Słownie: *sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 16/100 zł*

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		2000,000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		2000,000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		2000,000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
4	KNNR 6 0113-01	Analogia. Pobocza z frezowiny o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		400,000	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
5	KNR AT-04 0209-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2		
		20,000	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		14,000	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		23,000	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000