

Przedmiar

Remont sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowo-przygotawcze				
1	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii Stolarka okienna 1,55*2,17*4 Stolarka drzwiowa 1,50*2,07	m2 m2	13,454 3,105
		razem	m2	16,559
2	KNNR-W 3 0801/05	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 5,80*14,14	m2	82,012
		razem	m2	82,012
3	KNR 4-01 0354/12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych 1,65*4	m	6,6
		razem	m	6,6
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi płycinowe	szt	2
5	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okno podawcze	szt	1
6	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1*2,30*0,18	m3	0,414
		razem	m3	0,414
7	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2*2	m	2,4
		razem	m	2,4
8	KNR 2-02 0803/01	Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie (0,9*2,10*2+0,8*1,10)*2	m2	9,32
		razem	m2	9,32
9	KNR 2-02 0810/03	Tynki zwykłe kategorii II na ościeżach o szerokości 20cm wykonywane ręcznie 2,10*0,18*2+0,90*0,18	m2	0,918
		razem	m2	0,918
10	KNNR-W 3 1012/01	Zerwanie starych tapet 14,14*1,6*2+8,5*1,6 Minus otwory okienne -1,55*0,5*4 Minus otwory drzwiowe -(0,9*1,6*2) -1,5*1,6	m2 m2 m2 m2	58,848 -3,1 -2,88 -2,4
		razem	m2	50,468
11	KNNR-W 3 1002/06 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz powierzchni pod tapetami 14,14*3,34*2 5,80*3,34*2 Minus otwory drzwiowe -1,5*0,5 -0,9*2,10*2 -0,76*1,1	m2 m2 m2 m2 m2	94,455 38,744 -0,75 -3,78 -0,836
		razem	m2	127,833
12	KNR 4-01 0329/03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej pod montaż Rekuperatorów miejscowych 0,2*0,2*0,53*3	m3	0,064
		razem	m3	0,064
13	KNNR-W 9 0502/05	Demontaż oprawy świetlówkowej montowanej w suficie podwieszonym	szt	8
Roboty instalacji CO				
14	KNR 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 50x120cm	kpl	4
15	KNR 4-02 0506/01 analogia	Demontaż rurociągu o średnicy 16mm 4*2,5*2	m	20
		razem	m	20
16	KNR INSTAL 0305/01 analogia	Demontaż rury przyłączonej o średnicy zewnętrznej 16mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kpl	4

Remont sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	4
18	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm	szt	4
19	KNR INSTAL 0304/03	Podejście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 18mm	szt	4
20	KNR INSTAL 0301/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	10
21	KNR INSTAL 0309/07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
22	KNR INSTAL 0307/01	Płukanie instalacji c.o.	m	50
23	KNR INSTAL 0307/03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	50
24	KNR INSTAL 0307/04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	szt	2
25	KNR-W 2-15 0418/05	Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt	4
		Roboty wykończeniowe		
26	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 14,14*5,8	m2	82,012
		razem	m2	82,012
27	KNR 5-08 0512/01 analogia	Montaż lamp LED w konstrukcji sufitów podwieszanych	szt	8
28	KNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m	szt	4
29	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 14,14*3,34*2 5,80*3,34*2 Minus otwory drzwiowe -1,5*0,5 -0,9*2,10*2 -0,76*1,1	m2 m2 m2 m2 m2	94,455 38,744 -0,75 -3,78 -0,836
		razem	m2	127,833
30	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego (2,17*2+1,55)*4 2,07*2+1,50 2,07*2+0,9	m m m	23,56 5,64 5,04
		razem	m	34,24
31	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne 14,14*3,34*2 5,80*3,34*2 Minus otwory drzwiowe -1,5*0,5 -0,9*2,10*2 -0,76*1,1	m2 m2 m2 m2 m2	94,455 38,744 -0,75 -3,78 -0,836
		razem	m2	127,833
32	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 14,14*3,34*2 5,80*3,34*2 Minus otwory drzwiowe -1,5*0,5 -0,9*2,10*2 -0,76*1,1	m2 m2 m2 m2 m2	94,455 38,744 -0,75 -3,78 -0,836
		razem	m2	127,833
33	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 14,14*3,34*2 5,80*3,34*2 Minus otwory drzwiowe -1,5*0,5 -0,9*2,10*2 -0,76*1,1	m2 m2 m2 m2 m2	94,455 38,744 -0,75 -3,78 -0,836

Remont sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	127,833
34	KNR K-08 0202/01 analogia	Naniesienie na ściany warstwy podkładu tynkarskiego pod wyprawy dekoracyjne - Stiuk 14,14*1,6*2+8,5*1,6 Minus otwory okienne -1,55*0,5*4 Minus otwory drzwiowe -(0,9*1,6) -1,5*1,6	m2 m2 m2 m2	58,848 -3,1 -1,44 -2,4
		razem	m2	51,908
35	KNR K-08 0202/05 analogia	Ułożenie wyprawy dekoracyjnej na ścianach 14,14*1,6*2+8,5*1,6 Minus otwory okienne -1,55*0,5*4 Minus otwory drzwiowe -(0,9*1,6) -1,5*1,6	m2 m2 m2 m2	58,848 -3,1 -1,44 -2,4
		razem	m2	51,908
36	KNR 2-02s 1504/08 analogia	Lakierowanie jednokrotne - zabezpieczenie powierzchni dekoracyjnych 14,14*1,6*2+8,5*1,6 Minus otwory okienne -1,55*0,5*4 Minus otwory drzwiowe -(0,9*1,6) -1,5*1,6	m2 m2 m2 m2	58,848 -3,1 -1,44 -2,4
		razem	m2	51,908
37	KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	75,925
38	KNR K-04 0201/02 analogia	przygotowanie i pomalowanie ściany farbą matową pozwalającą na wyświetlanie obrazów z projektora sufitowego 5,8*2	m2 razem	11,6 11,6
39	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza z cementowej masy szpachlowej o dużej wytrzymałości, grubości 2mm zatarta na gładko 14,14*5,8	m2 razem	82,012 82,012
40	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek 14,14*5,8	m2 razem	82,012 82,012
41	KNR K-32 0201/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm 14,14*5,8	m2 razem	82,012 82,012
42	KNR K-32 0201/06	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek 14,14*5,8	m2 razem	82,012 82,012
43	KNR K-32 0201/08	Wykonanie warstwy kontaktowej 14,14*5,8	m2 razem	82,012 82,012
44	KNR K-32 0204/05	Posadzki z płytek gresowych 120x60cm 14,14*5,8	m2 razem	82,012 82,012
45	KNR-W 2-02 1115/02 analogia	Wykonanie cokolika z płytek gresowych o wys. 10cm układanych na zaprawie klejowej 14,14*2+5,80*2 -1,5-0,90	m m razem	39,88 -2,4 37,48
46	KNR-W 2-02 1004/02 analogia	Obsadzenie z obróbką drzwi wewnętrznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej	kpl.	1
47		Montaż rekuperatorów miejscowych	kpl	3
		Roboty porządkowe		

Przedmiar

Remont sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę		
		Stolarka okienna 1,55*2,17*4	m2	13,454
		Stolarka drzwiowa 1,50*2,07	m2	3,105
		razem	m2	16,559
49	KNP 1 0112/01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20m w jednym poziomie	m3	3
50	KNR 19-01 0118/13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3

Adam Frankowski



inż. budownictwa

Upr. gaz. D/230/2178/2021

Upr. gaz. E/230/2179/2021