
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3

Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI: Remont stropu piwnic - docieplenie stropu piwnic metodą natryskową
pianką poliuretanową PUR otwartokomorową

ADRES INWESTYCJI: KUBINY 9

INWESTOR: KATOWICKIE TBS SP. Z O. O.

ADRES INWESTORA: KRASIŃSKIEGO 14; 40-019 KATOWICE

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana

Dariusz Kołodziejczyk

DATA OPRACOWANIA: 23.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

TBS
KATOWICE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DOCIEPLENIE STROPÓW PIWNIC METODĄ NATRYSKOWĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ PUR OTWARTOKOMÓRKOWĄ			
1.1		KUBINY 9			
1.1.1		ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE			
1 d.1.1.1 1	KNR AT-59 0101-01	Zabezpieczenie wnętrza na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią podłóg i posadzek	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
2 d.1.1.1 1	KNR AT-59 0101-03	Zabezpieczenie wnętrza na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią okien i drzwi	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
3 d.1.1.1 1	KNR AT-59 0101-04 analogia	Zabezpieczenie wnętrza na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią różnych elementów - regały w piwnicach od najemców, rury instalacyjne na ciągach komunikacyjnych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1.1.1 1	kalk. własna	Opróżnienie części piwnicy z różnych przedmiotów niezbędnych do przygotowania i wykonania izolacji stropu wraz z ponownym wniesieniem, wyniesionych uprzednio przedmiotów po wykonanej izolacji stropu	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
1.1.2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
5 d.1.1.1 2	KNR AT-48 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża - STROP W PIWNICY	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
6 d.1.1.1 2	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku do 10% powierzchni stropu	m2		
		poz.5 * 0,1	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
7 d.1.1.1 2	KNR AT-59 0102-01	Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - uruchomienie agregatu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1.1 2	KNR AT-59 0102-02	Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - nagrzewanie komponentów (pianki otwartokomórkowe)	kpl.		
		poz.7	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1.1 2	KNR AT-59 0102-04	Przygotowanie sprzętu do wykonania izolacji - rozprowadzenie węży	kpl.		
		poz.7	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.3		WYKONANIE IZOLACJI STROPU PIANKĄ OTWARTOKOMÓRKOWĄ PUR			
10 d.1.1.1 3	KNR AT-59 0104-03 z.o.2.5. 9901-04	Izolacja pianką natryskową otwartokomórkową podłóg i stropów - stropy "od dołu", warstwa gr. 25 cm; wneki, zakamarki - UWAGA NORMĘ DLA CAŁEGO KNR NALEŻY ZMNIEJSZYĆ Z INTERPOLACJI DO WŁĄŚCIWEJ DLA IZOLACJI GR 8 CM !!!	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
1.1.4		PRACE PORZĄDKOWE			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1. 4		UTYLIZACJA ODPADÓW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

