



- UWAGI:
1. nawietrzaki pod okienne o średnicy Ø150 z grzałką i filtrem /np. firmy Darco/,
 2. wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
 3. wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie,
 4. wszystkie zmiany dotyczące projektu należy konsultować z projektantem i nanieść je na projekt,
 5. wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
nr pom.	wyszczególnienie	posadzka	pow. użytkowa	wys. pom.
1.01	komunikacja	płytki ceramiczne	12,58 m ²	3,00 m
1.02	w.c. damskie/dla niepełnospr.	płytki ceramiczne	4,73 m ²	3,00 m
1.03	w.c. męskie	płytki ceramiczne	3,91 m ²	3,00 m
1.04	magazyn	płytki ceramiczne	2,14 m ²	3,00 m
1.05	pom. gospodarcze	płytki ceramiczne	1,38 m ²	3,00 m
1.06	aneks kuchenny	płytki ceramiczne	18,24 m ²	3,00 m
1.07	sala zebrań	płytki ceramiczne	97,40 m ²	3,30 m
ogółem przyziemie			140,38 m ²	



S0	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - fundamentowa	gr.[cm]
	FOLIA KUBEŁKOWA	-
	3x DYSPERBIT	-
	TYNK NA SIATCE	0,5
	STYROPIAN EPS 100 - 036 FUNDAMENT	15
	3x DYSPERBIT	-
	BŁOCKI BETONOWE FUNDAMENTOWE	24
	3x DYSPERBIT	-
	STYROPIAN EPS 100 - 036 FUNDAMENT	10
	TYNK NA SIATCE	0,5
	3x DYSPERBIT	-

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	gr.[cm]
	TYNK SILIKATOWY NA SIATCE	0,5
	STYROPIAN EPS 80 - 036 FASADA	20
	PUSTAK SILIKATOWY DRAŻONY 15MPa	18
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0
S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - KONSTRUKCYJNA	gr.[cm]
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0
	PUSTAK SILIKATOWY DRAŻONY 15MPa	18
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0

S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA	gr.[cm]
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0
	PUSTAK SILIKATOWY DRAŻONY	12 / 8
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - MASZYNOWY	1,0

RZUT PRZYZIEMIA				
Tytuł rys.:				
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W RASZKOWIE STRZELNICA BRACTWO KURKOWE				
Lokalizacja: 63-440 Raszków ul. Wodna, dz. nr 65/6, obręb 0001-Raszków				
Inwestor: Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków				
Projektant specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Dobromir Marek	upr. WP-OIA/OKK/UpB/30/2010	15.03.2018	Podpis:
Projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej	inż. Paweł Woźniak	upr. 7131/186/P/2002	15.03.2018	Podpis:
Sprawdzający specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Patryk Dudek	upr. 07/DSOKK/2014	15.03.2018	Podpis:
Sprawdzający specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Jan Jacek Werner	upr. 856/86/Lo	15.03.2018	Podpis:

PW PROJEKT
ul.Rzemieslnicza 8 63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 603 77 80 34

projekt budowlany

Skala:

1:100

Nr rys.:

2