



- UWAGI:
- poszycie dachu 35° z blachy stalowej powlekanej gr.0,70mm układanej na rąbek stojący z powłoką zabezpieczającą matową gr.50µm w kolorze PUM RAL7016 /np. Panel PD 510 F–N, blachy Pruszyński/,
  - na dachu zamontować ławę kominarską i stopnie dachowe systemowe w kolorze pokrycia RAL7016,
  - kminy obmurować cegłą klinkierową w kolorze grafitowym, czapy kominów z blachy stalowej gr. 0,6mm w kolorze pokrycia,
  - wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr.0,6mm,
  - nadbitka na okapie z deski łączonej na pióro–wpust, ze świerka skandynawskiego gr.19mm, klasy A/B wg. VEH, impregnowana w kolorze naturalnej sosny,
  - wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
  - wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie,
  - wszystkie zmiany dotyczące projektu należy konsultować z projektantem i nanieść je na projekt,
  - wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione



Tytuł rys.: <b>RZUT I DACHU</b>					
Obiekt: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W RASZKOWIE STRZELNICA BRAC'TWO KURKOWE					
Lokalizacja: 63-440 Raszków ul. Wodna, dz. nr 65/6, obręb 0001-Raszków					
Inwestor: Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków					
Projektant specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Dobromir Marek	upr. WP-OIA/OKK/UpB/30/2010	15.03.2018	Podpis:	projekt budowlany
Projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej	inż. Paweł Woźniak	upr. 7131/186/P/2002	15.03.2018	Podpis:	
Sprawdzający specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Patryk Dudek	upr. 07/DSOKK/2014	15.03.2018	Podpis:	
Sprawdzający specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Jan Jacek Werner	upr. 856/86/Lo	15.03.2018	Podpis:	
Skala: <b>1:100</b>					Nr rys.: <b>5</b>



ul.Rzemieslnicza 8 63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. 603 77 80 34