
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń 141 i 141a w budynku UJD w Częstochowie przy
ul. Waszyngtona 4/8 segment C

NAZWA INWESTORA: UJD w Częstochowie

DATA OPRACOWANIA: 2.08.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty demontażowe			
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż zabudowy meblowej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji pionowych	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1022-01 z.o. 2.11. 9901-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - demontaż	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		2,40	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
6 d.1	KNR 9-10 0163-02	Wykonanie otworów na drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny pcv	m2		
		29,36	m2	29,360	
				RAZEM	29,360
8 d.1	KNP 02 1119 -03.08	Listwy podłogowe z PCW elastyczne taśmowe - demontaż	m		
		30,01	m	30,010	
				RAZEM	30,010
9 d.1	KNNR-W 3 1301-01 kalkulacja własna	Rozbiórka okładzin ścian z płyty meblowej	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
10 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
11 d.1	kalkulacja własna	Oplata za składowanie i utylizację odpadów	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km krotnosc 10	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty montażowe budowlane			
14 d.2	KNR-W 2-02 0803-02	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach	m2		
		52,40	m2	52,400	
				RAZEM	52,400
15 d.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane ceramicznożelbetowe	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
16 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		52,40	m2	52,400	
				RAZEM	52,400
17 d.2	KNNR 2 1401-02	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną - ściany	m2		
		52,40	m2	52,400	
				RAZEM	52,400
18 d.2	KNR-W 2-02 0803-02	Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach	m2		
		30,13	m2	30,130	
				RAZEM	30,130
19 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		30,13	m2	30,130	
				RAZEM	30,130
20 d.2	KNNR 2 1401-02	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ceramiczną - sufit	m2		
		30,13	m2	30,130	
				RAZEM	30,130
21 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m2		
		30,13	m2	30,13	
				RAZEM	30,13
22 d.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła- dane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		30,13	m2	30,13	
				RAZEM	30,13
23 d.2	KNR 0-12II 1118-11 z.sz. 5.3.b z.sz. 5.3.e z.sz. 5.3.f	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombino- waną	m2		
		30,13	m2	30,13	
				RAZEM	30,13
24 d.2	kalkulacja własna	Cokół aluminiowy wys. 6cm	m		
		14,9	m	14,9	
				RAZEM	14,9
25 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe/analogia syste- mowe/	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o podwyższonej akustyce bezprzylgowe	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o podwyższonej akustyce dw 46dB	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	KNR-W 2- 021038-01	Montaż rolet - podgumowane zaciemniające	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m2	6	
				RAZEM	6
29 d.2	KNR-W 2-02 1218-04	Podokienniki - nakrywy pcv	m		
		5,4	m	5,400	
				RAZEM	5,400
3		Instalacje i osprzęt elektryczny			
30 d.3	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
31 d.3	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym	kpl.		
		10	kpl.	10	
				RAZEM	10
32 d.3	KNR 5-08 0512-02	Montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych - panel LED natynkowy 60x60	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
33 d.3	KNR 5-08 0512-02	Montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych - panel LED wiszące o dł. 120	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
34 d.3	analiza własna	Roboty elektryczne wraz z odtworzeniowymi	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
35 d.3	KNNR 5 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
		5,8	m	5,800	
				RAZEM	5,800