

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo"

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo"					
1	4510000-8	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m		
		626 - 9,5	m	616,50	
				RAZEM	616,50
2 d.1	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		5,1	m	5,10	
				RAZEM	5,10
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2		
		2 * 5,25	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
2	45233220-7	Jezdnia;			
4 d.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.tyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład.	m3		
		2287,5<m2> * 0,20 + 2028<m2> * 0,05	m3	558,90	
				RAZEM	558,90
5 d.2	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa naturalnego - miejscowe poszerzenia korpusu drogi z pospółki (wraz z zakupem i dowozem)	m3		
		2287,5<m2> * 0,3 + 2028<m2> * 0,1	m3	889,05	
				RAZEM	889,05
6 d.2	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m2		
		616,5 * (5,0 + 2 * 1,0)	m2	4 315,50	
				RAZEM	4 315,50
7 d.2	D 04.04.01	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni i poszerzeń jezdni warstwą z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, warstwa. gr. 20 cm po zagęszczeniu, przed stabilizacją cementem	m2		
		616,5 * 5,4	m2	3 329,10	
				RAZEM	3 329,10
8 d.2	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej - stabilizacja cementem warstwy z kruszywa naturalnego do klasy C 3/4, warstwa gr.20 cm po zagęszczeniu	m2		
		616,5 * 5,4	m2	3 329,10	
				RAZEM	3 329,10
9 d.2	D 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014	m2		
		616,5 * 5,1	m2	3 144,15	
				RAZEM	3 144,15
10 d.2	D 04.04.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 15 cm po zagęszczeniu - wykonanie poboczy	m2		
		0,75 * 616,5 * 2	m2	924,75	
				RAZEM	924,75
3	45112700-2	Roboty wykończeniowe			
11 d.3	D 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto)	m2		
		616,5 * 1,0 * 2	m2	1 233,00	
				RAZEM	1 233,00

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo"

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45233290-8	Oznakowanie pionowe			
12 d.4	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, rozmiar tarcz mały	szt.		
		A-7 1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00