

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I PO-  
WIETRZNO-SPALINOWYCH W RAMACH WYDZIELENIA POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALACH  
MIESZKALNYCH W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY NAD ODRA 113  
ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Odrą 113, 71-820 Szczecin, Dz Nr 3/6. Obręb 3072, Gmina Szczecin  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Jaworski (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I POWIETRZNO-SPALINOWYCH W RAMACH WYDZIELENIA POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY NAD ODRĄ 113</b>					
<b>1</b>		<b>Lokal nr 1 - wydzielenie łazienki</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		6,73	m <sup>2</sup>	6,730	
				RAZEM	6,730
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		3,26*0,6	m <sup>2</sup>	1,956	
				RAZEM	1,956
3 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
4 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.1+poz.1*3)*0,2	m <sup>2</sup>	5,384	
				RAZEM	5,384
5 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.4/0,2	m <sup>2</sup>	26,920	
				RAZEM	26,920
6 d.1	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.5*0,4	m <sup>2</sup>	10,768	
				RAZEM	10,768
7 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,730	
				RAZEM	6,730
8 d.1	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
10 d.1	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
12 d.1	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,18*2,87	m <sup>2</sup>	6,257	
				RAZEM	6,257
13 d.1	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,730	
				RAZEM	6,730
14 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	5,384	
				RAZEM	5,384
15 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.5-poz.1	m <sup>2</sup>	20,190	
				RAZEM	20,190
16 d.1	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	20,190	
				RAZEM	20,190
17 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,730	
				RAZEM	6,730
18 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.17	m <sup>2</sup>	6,730	
				RAZEM	6,730
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poziome			
		poz.17+5,6	m <sup>2</sup>	12,330	
				RAZEM	12,330
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	pionowe			
		poz.15	m <sup>2</sup>	20,190	
				RAZEM	20,190
21	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-02	) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny			
		3,28	m <sup>2</sup>	3,280	
				RAZEM	3,280
22	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ce-	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-03	ramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włók-			
		niny (1,69*2+2,18+2,03)*2	m <sup>2</sup>	15,180	
				RAZEM	15,180
23	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-02				
		poz.1	m <sup>2</sup>	6,730	
				RAZEM	6,730
24	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	wych			
		poz.23	m <sup>2</sup>	6,730	
				RAZEM	6,730
25	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1	1124-04				
		2,18+1,5+0,6	m	4,280	
				RAZEM	4,280
26	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-04	łazience na wysokość 2 metrów			
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1502-05				
		poz.15	m <sup>2</sup>	20,190	
				RAZEM	20,190
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1502-05				
		poz.17	m <sup>2</sup>	6,730	
				RAZEM	6,730
29	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.1	1026-01				
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*3	5,400
30	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki, kuchni, pokoju	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-01				
		Obmiar dodatkowy			
		1	kpl.	*3	3,000
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*3	5,400
31	KNR 19-01	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
d.1	1025-21				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik obmiaru		*3	3,000
32	KNR-W 2-17	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 -	szt.		
d.1	0156-03 z.o.	obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomiesz-			
	3.3. 9902	czenie z oknem.			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-01	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17	odległość do 1 km			
		2,74	m <sup>3</sup>	2,740	
				RAZEM	2,740
<b>2</b>		<b>Lokal nr 2 - wydzielenie łazienki</b>			
34	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
d.2	0439-01				
		6,81	m <sup>2</sup>	6,810	
				RAZEM	6,810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-15	0,8*0,6+(1,4+1)*2	m <sup>2</sup>	5,280	
				RAZEM	5,280
36	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-04	0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
37	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	(poz.34+poz.34*3)*0,2	m <sup>2</sup>	5,448	
				RAZEM	5,448
38	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	poz.37/0,2	m <sup>2</sup>	27,240	
				RAZEM	27,240
39	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-03	poz.38*0,4	m <sup>2</sup>	10,896	
				RAZEM	10,896
40	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-06	poz.34	m <sup>2</sup>	6,810	
				RAZEM	6,810
41	KNR 19-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
d.2	0432-02	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
42	KNR-W 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
d.2	0132-05	1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
43	KNR 19-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
d.2	0432-06	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
44	KNR AT-43	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
d.2	0104-01	2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
45	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
d.2	2010-02	2,18*2,87	m <sup>2</sup>	6,257	
				RAZEM	6,257
46	KNR-W 2-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
d.2	1122-02	poz.34	m <sup>2</sup>	6,810	
				RAZEM	6,810
47	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-03	poz.37	m <sup>2</sup>	5,448	
				RAZEM	5,448
48	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-02	poz.38-poz.34	m <sup>2</sup>	20,430	
				RAZEM	20,430
49	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.2		poz.48	m <sup>2</sup>	20,430	
				RAZEM	20,430
50	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-04	poz.34	m <sup>2</sup>	6,810	
				RAZEM	6,810
51	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-08	poz.50	m <sup>2</sup>	6,810	
				RAZEM	6,810
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	poz.50+5,6	m <sup>2</sup>	12,410	
				RAZEM	12,410
53	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.48	m <sup>2</sup>	20,430	
				RAZEM	20,430
54	KNR 0-39 d.2 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniyny 3,37	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,370	
				RAZEM	3,370
55	KNR 0-39 d.2 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniyny (1,69*2+2,18+2,03)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,180	
				RAZEM	15,180
56	KNR 2-02 d.2 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.34	m <sup>2</sup>	6,810	
				RAZEM	6,810
57	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.56	m <sup>2</sup>	6,810	
				RAZEM	6,810
58	KNR-W 2-02 d.2 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		2,18+1,5+0,6	m	4,280	
				RAZEM	4,280
59	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
60	KNR 2-02 d.2 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	20,430	
				RAZEM	20,430
61	KNR 2-02 d.2 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.50	m <sup>2</sup>	6,810	
				RAZEM	6,810
62	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
63	KNR-W 2-02 d.2 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy	kpl.	*2	2,000
		1	m <sup>2</sup>	1,800	
		0,9*2,0			
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
64	KNR 19-01 d.2 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik obmiaru		*2	2,000
65	KNR-W 2-17 d.2 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,15	m <sup>3</sup>	3,150	
				RAZEM	3,150
<b>3</b>		<b>Lokal nr 3 - wydzielenie łazienki</b>			
67	KNR-W 4-01 d.3 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		7,09	m <sup>2</sup>	7,090	
				RAZEM	7,090
68	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		4,85	m <sup>2</sup>	4,850	
				RAZEM	4,850
69	KNR 4-04 d.3 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów  (poz.67+poz.67*3)*0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,672	
				RAZEM	5,672
71 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.70/0,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,360	
				RAZEM	28,360
72 d.3	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów  poz.71*0,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,344	
				RAZEM	11,344
73 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  poz.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,090	
				RAZEM	7,090
74 d.3	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania  10	m  m	  10,000	
				RAZEM	10,000
75 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140  1,2	m  m	  1,200	
				RAZEM	1,200
76 d.3	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie  10	m  m	  10,000	
				RAZEM	10,000
77 d.3	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m  m	  2,840	
				RAZEM	2,840
78 d.3	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,18*2,87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,257	
				RAZEM	6,257
79 d.3	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia 3,27+3,66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,930	
				RAZEM	6,930
80 d.3	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 12 mm na wkręty w pomieszczeniach suchych  poz.67-poz.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,160	
				RAZEM	0,160
81 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,672	
				RAZEM	5,672
82 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.71-poz.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,270	
				RAZEM	21,270
83 d.3	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,270	
				RAZEM	21,270
84 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,090	
				RAZEM	7,090
85 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,090	
				RAZEM	7,090
86 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.84+5,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,690	
				RAZEM	12,690
87 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,270	
				RAZEM	21,270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR 0-39 d.3 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniiny 3,66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,660	
				RAZEM	3,660
89	KNR 0-39 d.3 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniiny (1,69*2+2,18+2,03)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,180	
				RAZEM	15,180
90	KNR 2-02 d.3 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,090	
				RAZEM	7,090
91	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,090	
				RAZEM	7,090
92	KNR-W 2-02 d.3 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone 5,09*2+3,91*2+3,4*2+5,09*2+1,29*2+2,03*2+1,5*2+2,18*2	m m	 48,980	
				RAZEM	48,980
93	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
94	KNR 2-02 d.3 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,270	
				RAZEM	21,270
95	KNR 2-02 d.3 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,090	
				RAZEM	7,090
96	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
97	KNR-W 2-02 d.3 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	 *2 1,800	 2,000
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
98	KNR 19-01 d.3 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
99	KNR-W 2-17 d.3 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
100	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,860	
				RAZEM	2,860
<b>4</b>		<b>Lokal nr 4 i 5 - wydzielenie łazienki</b>			
101	KNR-W 4-01 d.4 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 8,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,750	
				RAZEM	8,750
102	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 0,6*2,5+1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,750	
				RAZEM	2,750
103	KNR AT-26 d.4 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.101+poz.101*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,000	
				RAZEM	7,000
104	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.103/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,000	
				RAZEM	35,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	ZKNR C-1 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.104*0,4	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
106	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.101	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
107	KNR AT-43 d.4 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
108	KNR-W 2-02 d.4 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.101	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
109	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.103	m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
110	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.104-poz.101	m <sup>2</sup>	26,250	
				RAZEM	26,250
111	55,92 d.4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	26,250	
				RAZEM	26,250
112	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.101	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
113	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.112	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
114	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.112+5,6	m <sup>2</sup>	14,350	
				RAZEM	14,350
115	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	26,250	
				RAZEM	26,250
116	KNR 0-39 d.4 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniiny	m <sup>2</sup>		
		8,75	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
117	KNR 0-39 d.4 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniiny	m <sup>2</sup>		
		(1,5+1,5)*2	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
118	KNR 2-02 d.4 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.101	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
119	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.118	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
120	KNR-W 2-02 d.4 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		3,5*2+2,71*2-0,9-0,9	m	10,620	
				RAZEM	10,620
121	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
122	KNR 2-02 d.4 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	26,250	
				RAZEM	26,250



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.4	1502-05	poz.112	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
124	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.4	1026-01	0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
125	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki	m <sup>2</sup>		
d.4	1023-01	Obmiar dodatkowy	kpl.		1,000
		1			
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
126	KNR 19-01	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
d.4	1025-21	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
127	KNR-W 2-17	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 -	szt.		
d.4	0156-03 z.o.	objekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomiesz-			
	3.3. 9902	czenie z oknem.	szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
128	KNR 4-01	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na	m <sup>3</sup>		
d.4	0108-17	odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,980	
		1,98			
				RAZEM	1,980
5		<b>Lokal nr 6 - wydzielenie łazienki</b>			
129	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
d.5	0439-01	7,33	m <sup>2</sup>	7,330	
				RAZEM	7,330
130	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-	m <sup>2</sup>		
d.5	0105-04	towo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>	1,890	
		0,9*2,1			
				RAZEM	1,890
131	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.5	0101-01	(poz.129+poz.129*3)*0,2	m <sup>2</sup>	5,864	
				RAZEM	5,864
132	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.5	1202-09	ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	29,320	
		poz.131/0,2			
				RAZEM	29,320
133	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.5	0101-03	poz.132*0,4	m <sup>2</sup>	11,728	
				RAZEM	11,728
134	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.5	0504-06	poz.129	m <sup>2</sup>	7,330	
				RAZEM	7,330
135	KNR 19-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
d.5	0432-02	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
136	KNR-W 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
d.5	0132-05	1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
137	KNR 19-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
d.5	0432-06	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
138	KNR AT-43	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na	m		
d.5	0104-01	pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostron-			
		nym jednowarstwowym	m	2,840	
		2,84			
				RAZEM	2,840
139	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-	m <sup>2</sup>		
d.5	2010-02	jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB			
		jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>	6,314	
		2,20*2,87			
				RAZEM	6,314
140	KNR-W 2-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomiesz-	m <sup>2</sup>		
d.5	1122-02	czeniach mokrych - łazienka + kuchnia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.129	m <sup>2</sup>	7,330	
				RAZEM	7,330
141	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.131	m <sup>2</sup>	5,864	
				RAZEM	5,864
142	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.132-poz.129	m <sup>2</sup>	21,990	
				RAZEM	21,990
143	55,92 d.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.142	m <sup>2</sup>	21,990	
				RAZEM	21,990
144	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.129	m <sup>2</sup>	7,330	
				RAZEM	7,330
145	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.144	m <sup>2</sup>	7,330	
				RAZEM	7,330
146	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.144+5,6	m <sup>2</sup>	12,930	
				RAZEM	12,930
147	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.142	m <sup>2</sup>	21,990	
				RAZEM	21,990
148	KNR 0-39 d.5 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp. ) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
		3,74	m <sup>2</sup>	3,740	
				RAZEM	3,740
149	KNR 0-39 d.5 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
		(1,88*2+2,20+2,03)*2	m <sup>2</sup>	15,980	
				RAZEM	15,980
150	KNR 2-02 d.5 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.129	m <sup>2</sup>	7,330	
				RAZEM	7,330
151	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.150	m <sup>2</sup>	7,330	
				RAZEM	7,330
152	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		1,88*2+2,2*2-0,9-0,9+1,56*2+2,2*2	m	13,880	
				RAZEM	13,880
153	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
154	KNR 2-02 d.5 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.142	m <sup>2</sup>	21,990	
				RAZEM	21,990
155	KNR 2-02 d.5 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.144	m <sup>2</sup>	7,330	
				RAZEM	7,330
156	KNR-W 2-02 d.5 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
157	KNR-W 2-02 d.5 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy	kpl.	*2	2,000
		1			
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
158	KNR 19-01 d.5 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	1,000 2,000
159	KNR-W 2-17 d.5 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
160	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,14	m <sup>3</sup>	3,140	
				RAZEM	3,140
<b>6</b>		<b>Lokal nr 7 - wydzielenie łazienki</b>			
161	KNR-W 4-01 d.6 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		7,26	m <sup>2</sup>	7,260	
				RAZEM	7,260
162	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		3,46*0,6+0,35*0,6+(1,8+0,71)*2+0,71*1,2	m <sup>2</sup>	8,158	
				RAZEM	8,158
163	KNR 4-04 d.6 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
164	KNR AT-26 d.6 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.161+poz.161*3)*0,2	m <sup>2</sup>	5,808	
				RAZEM	5,808
165	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.164/0,2	m <sup>2</sup>	29,040	
				RAZEM	29,040
166	ZKNR C-1 d.6 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.165*0,4	m <sup>2</sup>	11,616	
				RAZEM	11,616
167	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.161	m <sup>2</sup>	7,260	
				RAZEM	7,260
168	KNR 19-01 d.6 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
169	KNR-W 2-02 d.6 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
170	KNR 19-01 d.6 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
171	KNR AT-43 d.6 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
172	KNR 0-14 d.6 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,17*2,87	m <sup>2</sup>	6,228	
				RAZEM	6,228
173	KNR-W 2-02 d.6 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.161	m <sup>2</sup>	7,260	
				RAZEM	7,260
174	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokienne oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.164	m <sup>2</sup>	5,808	
				RAZEM	5,808
175	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.165-poz.161	m <sup>2</sup>	21,780	
				RAZEM	21,780
176	55,92 d.6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.175	m <sup>2</sup>	21,780	
				RAZEM	21,780
177	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.161	m <sup>2</sup>	7,260	
				RAZEM	7,260
178	KNR 2-02 d.6 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.177	m <sup>2</sup>	7,260	
				RAZEM	7,260
179	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.177+5,6	m <sup>2</sup>	12,860	
				RAZEM	12,860
180	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.175	m <sup>2</sup>	21,780	
				RAZEM	21,780
181	KNR 0-39 d.6 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp. ) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
		3,61	m <sup>2</sup>	3,610	
				RAZEM	3,610
182	KNR 0-39 d.6 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
		(1,80*2+2,17+2,03)*2	m <sup>2</sup>	15,600	
				RAZEM	15,600
183	KNR 2-02 d.6 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.161	m <sup>2</sup>	7,260	
				RAZEM	7,260
184	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.183	m <sup>2</sup>	7,260	
				RAZEM	7,260
185	KNR-W 2-02 d.6 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		1,59*2+2,17*2+2,17*2+1,8*2-0,9-0,9	m	13,660	
				RAZEM	13,660
186	KNR 0-12 d.6 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
187	KNR 2-02 d.6 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.175	m <sup>2</sup>	21,780	
				RAZEM	21,780
188	KNR 2-02 d.6 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.177	m <sup>2</sup>	7,260	
				RAZEM	7,260
189	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
190	KNR-W 2-02 d.6 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy			
		1	kpl.	*2	2,000
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
191	KNR 19-01 d.6 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik obmiaru		*2	2,000
192	KNR 4-01 d.6 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,34	m <sup>3</sup>	3,340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		<b>Lokal nr 8 - wydzielanie łazienki</b>		RAZEM	3,340
193	KNR-W 4-01 d.7 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		7,09	m <sup>2</sup>	7,090	
				RAZEM	7,090
194	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		5,25	m <sup>2</sup>	5,250	
				RAZEM	5,250
195	KNR 4-04 d.7 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
196	KNR AT-26 d.7 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.193+poz.193*3)*0,2	m <sup>2</sup>	5,672	
				RAZEM	5,672
197	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.196/0,2	m <sup>2</sup>	28,360	
				RAZEM	28,360
198	ZKNR C-1 d.7 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.197*0,4	m <sup>2</sup>	11,344	
				RAZEM	11,344
199	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.193	m <sup>2</sup>	7,090	
				RAZEM	7,090
200	KNR 19-01 d.7 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
201	KNR-W 2-02 d.7 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
202	KNR 19-01 d.7 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
203	KNR AT-43 d.7 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
204	KNR 0-14 d.7 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,18*2,87	m <sup>2</sup>	6,257	
				RAZEM	6,257
205	KNR-W 2-02 d.7 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		3,27+3,66	m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
206	KNR-W 2-02 d.7 1122-02	Posadzki z płyt OSB 12 mm na wkręty w pomieszczeniach suchych	m <sup>2</sup>		
		poz.193-poz.205	m <sup>2</sup>	0,160	
				RAZEM	0,160
207	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.196	m <sup>2</sup>	5,672	
				RAZEM	5,672
208	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.197-poz.193	m <sup>2</sup>	21,270	
				RAZEM	21,270
209	55,92 d.7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.208	m <sup>2</sup>	21,270	
				RAZEM	21,270
210	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.193	m <sup>2</sup>	7,090	
				RAZEM	7,090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.7	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,090	
				RAZEM	7,090
212 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.210+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,690	
				RAZEM	12,690
213 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.208	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,270	
				RAZEM	21,270
214 d.7	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniiny 3,66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,660	
				RAZEM	3,660
215 d.7	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniiny (1,69*2+2,18+2,03)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,180	
				RAZEM	15,180
216 d.7	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.193	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,090	
				RAZEM	7,090
217 d.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.216	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,090	
				RAZEM	7,090
218 d.7	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone 5,09*2+3,91*2+3,4*2+5,09*2+1,29*2+2,03*2+1,5*2+2,18*2	m m	 48,980	
				RAZEM	48,980
219 d.7	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
220 d.7	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.208	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,270	
				RAZEM	21,270
221 d.7	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,090	
				RAZEM	7,090
222 d.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
223 d.7	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni  Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup>  kpl. m <sup>2</sup>	  *2 1,800	  2,000
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
224 d.7	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
225 d.7	KNR-W 2-17 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
226 d.7	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 3,54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,540	
				RAZEM	3,540
8		<b>Lokal nr 9 - wydzielenie łazienki</b>			
227 d.8	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 7,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,610	
				RAZEM	7,610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		3,56*1,4	m <sup>2</sup>	4,984	
				RAZEM	4,984
229	KNR 4-04 d.8 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
230	KNR AT-26 d.8 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.227+poz.227*3)*0,2	m <sup>2</sup>	6,088	
				RAZEM	6,088
231	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.230/0,2	m <sup>2</sup>	30,440	
				RAZEM	30,440
232	ZKNR C-1 d.8 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.231*0,4	m <sup>2</sup>	12,176	
				RAZEM	12,176
233	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.227	m <sup>2</sup>	7,610	
				RAZEM	7,610
234	KNR 19-01 d.8 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
235	KNR-W 2-02 d.8 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
236	KNR 19-01 d.8 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
237	KNR AT-43 d.8 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
238	KNR 0-14 d.8 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,14*2,87	m <sup>2</sup>	6,142	
				RAZEM	6,142
239	KNR-W 2-02 d.8 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.227	m <sup>2</sup>	7,610	
				RAZEM	7,610
240	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.230	m <sup>2</sup>	6,088	
				RAZEM	6,088
241	KNR 2-02 d.8 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.231-poz.227	m <sup>2</sup>	22,830	
				RAZEM	22,830
242	55,92 d.8	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.241	m <sup>2</sup>	22,830	
				RAZEM	22,830
243	KNR 2-02 d.8 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.227	m <sup>2</sup>	7,610	
				RAZEM	7,610
244	KNR 2-02 d.8 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.243	m <sup>2</sup>	7,610	
				RAZEM	7,610
245	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.243+5,6	m <sup>2</sup>	13,210	
				RAZEM	13,210
246	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.241	m <sup>2</sup>	22,830	
				RAZEM	22,830
247	KNR 0-39 d.8 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp. ) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniyny 3,81	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,810	
				RAZEM	3,810
248	KNR 0-39 d.8 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniyny (1,78*2+2,14*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,680	
				RAZEM	15,680
249	KNR 2-02 d.8 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.227	m <sup>2</sup>	7,610	
				RAZEM	7,610
250	KNR 2-02 d.8 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.249	m <sup>2</sup>	7,610	
				RAZEM	7,610
251	KNR-W 2-02 d.8 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		1,78*2+2,14*2-0,9-0,9+1,7*2+2,14*2-0,9	m	12,820	
				RAZEM	12,820
252	KNR 0-12 d.8 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
253	KNR 2-02 d.8 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.241	m <sup>2</sup>	22,830	
				RAZEM	22,830
254	KNR 2-02 d.8 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.243	m <sup>2</sup>	7,610	
				RAZEM	7,610
255	KNR-W 2-02 d.8 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
256	KNR-W 2-02 d.8 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy			
		1	kpl.	*2	2,000
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
257	KNR 19-01 d.8 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
258	KNR-W 2-17 d.8 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
259	KNR 4-01 d.8 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2,74	m <sup>3</sup>	2,740	
				RAZEM	2,740
<b>9</b>		<b>Lokal nr 11 - wydzielenie łazienki</b>			
260	KNR-W 4-01 d.9 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		7,46	m <sup>2</sup>	7,460	
				RAZEM	7,460
261	KNR 4-04 d.9 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
262	KNR AT-26 d.9 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.260+poz.260*3)*0,2	m <sup>2</sup>	5,968	
				RAZEM	5,968
263	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.262/0,2	m <sup>2</sup>	29,840	
				RAZEM	29,840
264	ZKNR C-1 d.9 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.263*0,4	m <sup>2</sup>	11,936	
				RAZEM	11,936
265	KNR 4-04 d.9 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.260	m <sup>2</sup>	7,460	
				RAZEM	7,460
266	KNR 19-01 d.9 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
267	KNR-W 2-02 d.9 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
268	KNR 19-01 d.9 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
269	KNR AT-43 d.9 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
270	KNR 0-14 d.9 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,21*2,87	m <sup>2</sup>	6,343	
				RAZEM	6,343
271	KNR-W 2-02 d.9 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.260	m <sup>2</sup>	7,460	
				RAZEM	7,460
272	KNR 2-02 d.9 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.262	m <sup>2</sup>	5,968	
				RAZEM	5,968
273	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.263-260	m <sup>2</sup>	22,380	
				RAZEM	22,380
274	55,92 d.9	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.273	m <sup>2</sup>	22,380	
				RAZEM	22,380
275	KNR 2-02 d.9 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.260	m <sup>2</sup>	7,460	
				RAZEM	7,460
276	KNR 2-02 d.9 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.275	m <sup>2</sup>	7,460	
				RAZEM	7,460
277	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.275+5,6	m <sup>2</sup>	13,060	
				RAZEM	13,060
278	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.273	m <sup>2</sup>	22,380	
				RAZEM	22,380
279	KNR 0-39 d.9 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniiny	m <sup>2</sup>		
		3,75	m <sup>2</sup>	3,750	
				RAZEM	3,750
280	KNR 0-39 d.9 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniiny	m <sup>2</sup>		
		(1,88*2+2,20+2,03)*2	m <sup>2</sup>	15,980	
				RAZEM	15,980
281	KNR 2-02 d.9 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.260	m <sup>2</sup>	7,460	
				RAZEM	7,460
282	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.281	m <sup>2</sup>	7,460	
				RAZEM	7,460
283	KNR-W 2-02 d.9 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		1,88*2+2,2*2-0,9-0,9+1,56*2+2,2*2	m	13,880	
				RAZEM	13,880
284	KNR 0-12 d.9 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
		0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
285	KNR 2-02 d.9 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.273	m <sup>2</sup>	22,380	
				RAZEM	22,380
286	KNR 2-02 d.9 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.275	m <sup>2</sup>	7,460	
				RAZEM	7,460
287	KNR-W 2-02 d.9 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
288	KNR-W 2-02 d.9 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy	kpl.	*2	2,000
		1	m <sup>2</sup>	1,800	
		0,9*2,0			
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
289	KNR 19-01 d.9 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
290	KNR-W 2-17 d.9 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
291	KNR 4-01 d.9 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2,74	m <sup>3</sup>	2,740	
				RAZEM	2,740
<b>10</b>		<b>Lokal nr 12 - wydzielenie łazienki</b>			
292	KNR-W 4-01 d.10 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		5,221+1,96	m <sup>2</sup>	7,181	
				RAZEM	7,181
293	KNR 4-01 d.10 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej i podłogowej z płytek	m <sup>2</sup>		
		5,21+1,96+(0,9*2+2,18*2)*2-0,73*2+2,53*2*0,6	m <sup>2</sup>	21,066	
				RAZEM	21,066
294	KNR 4-04 d.10 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1+2,18*2,82	m <sup>2</sup>	8,038	
				RAZEM	8,038
295	KNR AT-26 d.10 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.292+poz.292*3)*0,2	m <sup>2</sup>	5,745	
				RAZEM	5,745
296	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.295/0,2	m <sup>2</sup>	28,725	
				RAZEM	28,725
297	ZKNR C-1 d.10 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.296*0,4	m <sup>2</sup>	11,490	
				RAZEM	11,490
298	KNR 4-04 d.10 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.292	m <sup>2</sup>	7,181	
				RAZEM	7,181

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
299 d.10	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
300 d.10	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
301 d.10	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
302 d.10	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
303 d.10	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pokrytych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,18*2,87	m <sup>2</sup>	6,257	
				RAZEM	6,257
304 d.10	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.292	m <sup>2</sup>	7,181	
				RAZEM	7,181
305 d.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.295	m <sup>2</sup>	5,745	
				RAZEM	5,745
306 d.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.296-poz.292	m <sup>2</sup>	21,544	
				RAZEM	21,544
307 d.10	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.306	m <sup>2</sup>	21,544	
				RAZEM	21,544
308 d.10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.292	m <sup>2</sup>	7,181	
				RAZEM	7,181
309 d.10	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.308	m <sup>2</sup>	7,181	
				RAZEM	7,181
310 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.308+5,6	m <sup>2</sup>	12,781	
				RAZEM	12,781
311 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.306	m <sup>2</sup>	21,544	
				RAZEM	21,544
312 d.10	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		3,73	m <sup>2</sup>	3,730	
				RAZEM	3,730
313 d.10	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		(1,80*2+2,17+2,03)*2	m <sup>2</sup>	15,600	
				RAZEM	15,600
314 d.10	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.292	m <sup>2</sup>	7,181	
				RAZEM	7,181
315 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.314	m <sup>2</sup>	7,181	
				RAZEM	7,181
316 d.10	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		1,59*2+2,17*2+2,17*2+1,8*2-0,9-0,9	m	13,660	
				RAZEM	13,660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
317 d.10	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
318 d.10	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.306	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,544	
				RAZEM	21,544
319 d.10	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.308	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,181	
				RAZEM	7,181
320 d.10	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	1,800 3,600
321 d.10	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	 *2 1,800	 2,000
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	1,800 3,600
322 d.10	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	1,000 2,000
323 d.10	KNR-W 2-17 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
324 d.10	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 4,97	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,970	
				RAZEM	4,970
<b>11</b>		<b>Sklep nr 1 - wydzielenie łazienki</b>			
325 d.11	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 1,24+1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,640	
				RAZEM	2,640
326 d.11	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.325+poz.325*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,112	
				RAZEM	2,112
327 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.326/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,560	
				RAZEM	10,560
328 d.11	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.327*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,224	
				RAZEM	4,224
329 d.11	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,640	
				RAZEM	2,640
330 d.11	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m m	 2,840	
				RAZEM	2,840
331 d.11	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego (2,79+1,04)*2,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,992	
				RAZEM	10,992
332 d.11	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,640	
				RAZEM	2,640
333 d.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokienne oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.326	m <sup>2</sup>	2,112	
				RAZEM	2,112
334 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.327-poz.325	m <sup>2</sup>	7,920	
				RAZEM	7,920
335 d.11	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.334	m <sup>2</sup>	7,920	
				RAZEM	7,920
336 d.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.325	m <sup>2</sup>	2,640	
				RAZEM	2,640
337 d.11	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.336	m <sup>2</sup>	2,640	
				RAZEM	2,640
338 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.336+5,6	m <sup>2</sup>	8,240	
				RAZEM	8,240
339 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.334	m <sup>2</sup>	7,920	
				RAZEM	7,920
340 d.11	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
		poz.325	m <sup>2</sup>	2,640	
				RAZEM	2,640
341 d.11	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
		poz.331*2	m <sup>2</sup>	21,984	
				RAZEM	21,984
342 d.11	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.325	m <sup>2</sup>	2,640	
				RAZEM	2,640
343 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.342	m <sup>2</sup>	2,640	
				RAZEM	2,640
344 d.11	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		2,79*2+1*4-0,9-0,9	m	7,780	
				RAZEM	7,780
345 d.11	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.334	m <sup>2</sup>	7,920	
				RAZEM	7,920
346 d.11	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.336	m <sup>2</sup>	2,640	
				RAZEM	2,640
347 d.11	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
348 d.11	KNR-W 2-02 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i przedsionka	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy			
		1	kpl.	*2	2,000
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
349 d.11	KNR 19-01 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik obmiaru		*2	2,000
350 d.11	KNR-W 2-17 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
351 d.11	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2,21	m <sup>3</sup>	2,210	
				RAZEM	2,210
<b>12</b>		<b>Rozbiórka Latryny</b>			
352 d.12	kalkulacja własna	Rozbiórka latryny w podwórzu wraz z utylizacją gruzu i pozostałości pochodzących z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000