

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie pomieszczeń biurowych w Zespole Dzielnicowychi w Świąciechowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Strzelecka 6, 64-115 Świąciechowa
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty malarskie w Komendzie Policji w Świąciechowie					
1		Roboty malarskie wew.			
1.1	KNR 4-01 1204-08 sufity	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²		
	pom. 1	4,23*2,41	m ²	10,194	
	pom. 2	4,23*2,53	m ²	10,702	
	pom. 3	1,21*1,69	m ²	2,045	
	pom. 4	2,70*3,40	m ²	9,180	
	pom. 5	0,90*1,27	m ²	1,143	
	ściany				
	pom. 1	(4,23+2,41)*2*2,97	m ²	39,442	
	pom. 2	(4,23+2,53)*2*2,97	m ²	40,154	
	pom. 3	(1,21+1,69)*2*2,97	m ²	17,226	
	pom. 4	(2,70+3,40)*2*2,97	m ²	36,234	
	pom. 5	(0,90+1,27)*2*2,97	m ²	12,890	
	korekta ob- miaru	-0,02	m ²	-0,020	
				RAZEM	179,19
1.2	KNKRB 5 0902-0301	Zaprawienie i tynkowanie bruzd zaprawienie bruzd o szer. do 10 cm	m		
		23,00	m	23,000	
				RAZEM	23,00
1.3	KNR 4-01 0713-0201 obm. z poz. 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 179,19*10%	m ²		
			m ²	17,919	
				RAZEM	17,92
1.4	KNR 2-02 0815-06 przeszpach- lowanie pa- sów ścian po zaprawio- nych bruz- dach	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa- nych, 2-warstwowa 23,00*0,10	m ²		
			m ²	2,300	
				RAZEM	2,30
1.5	KNR 4-01 1204-01 sufity	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów wewnętrzne	m ²		
	pom. 1	4,23*2,41	m ²	10,194	
	pom. 2	4,23*2,53	m ²	10,702	
	pom. 3	1,21*1,69	m ²	2,045	
	pom. 4	2,70*3,40	m ²	9,180	
	pom. 5	0,90*1,27	m ²	1,143	
	korekta ob- miaru	-0,01	m ²	-0,010	
				RAZEM	33,25
1.6	KNR 4-01 1204-02 ściany	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
	pom. 1	(4,23+2,41)*2*2,97	m ²	39,442	
	pom. 2	(4,23+2,53)*2*2,97	m ²	40,154	
	pom. 3	(1,21+1,69)*2*2,97	m ²	17,226	
	pom. 4	(2,70+3,40)*2*2,97	m ²	36,234	
	pom. 5	(0,90+1,27)*2*2,97	m ²	12,890	
	korekta ob- miaru	-0,01	m ²	-0,010	
				RAZEM	145,94
1.7	KNR 4-01 1209-1001 drzwi	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2- krotne, ponad 1,0 m ² 0,80*2,00*2,5*4	m ²		
			m ²	16,000	
				RAZEM	16,00
1.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ²	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,00
1.9		Ponowne osadzenie drzwi wejściowych 0,90*2,00	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,80