

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzewianej Wydziału Nauk Ekonomicznych  
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul.Oczapowskiego 4  
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WNE drzwi 2023</b>					
1		<b>Drzwi WNE</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	15	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(0,4*0,9+2,05*0,4*2)*14	m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
4	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-04	poz.3	m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-03	poz.3	m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
6	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.1	1026-01	0,9*2,00*13+1,20*2,00	m <sup>2</sup>	25,800	
				RAZEM	25,800
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	0,9*2,00*13+1,20*2,00	m <sup>2</sup>	25,800	
				RAZEM	25,800