
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Środoń - Etap I

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość: Środoń
Jednostka ewidencyjna: 141909_2 gmina Nowy Duninów
Obręb geodezyjny: 0016 Środoń
Działka ewidencyjna: 276,

NAZWA INWESTORA: Gmina Nowy Duninów

ADRES INWESTORA: 09-505 Nowy Duninów
Osiedlowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adrian Stokowski

DATA OPRACOWANIA: 07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	4500000-7	Roboty drogowe			
1.1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,250	km	0,250	
				RAZEM	0,250
2 d.1.1	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha		
		0,08	ha	0,080	
				RAZEM	0,080
3 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		475	m2	475,000	
				RAZEM	475,000
1.2	45233120-6	Podbudowy			
4 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1125	m2	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
5 d.1.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		950	m2	950,000	
				RAZEM	950,000
1.3	45233220-7	Nawierzchnie			
6 d.1.3	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 KR3 o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		912,5	m2	912,500	
				RAZEM	912,500
7 d.1.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		875	m2	875,000	
				RAZEM	875,000
8 d.1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 KR3 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		875	m2	875,000	
				RAZEM	875,000
9 d.1.3	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm (zjazdu)	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
1.4	4540000-1	Roboty wykończeniowe			
10 d.1.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm (pobocza) Krotność = 0,9	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
11 d.1.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000