

## Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>Remont częściowy drogi leśnej numer inwentarzowy 220/2019 w oddziale Nr 118, 119, 120 i 121 na odcinku długości 1265 m w leśnictwie Biszczka</b>				
1	Element	<b>Likwidacja ubytków i wyboi</b>				
1.1	KNR 231/1101/3	Remonty częściowe nawierzchni z kruszywa łamanego, kruszywo 31/63 GA85 f5 wg. PN-EN13242 + A1:2010, wraz z zaklinowaniem materiałem kamiennym, zagęszczenie mechaniczne, średnia głębokość wyboi do 5 cm (ubytki i wyboje)	m2	446,27		
2	Element	<b>Likwidacja zaniżeń</b>				
2.1	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym, kruszywo 3/631 GA85 f5 wg. PN-EN13242 + A1:2010, wraz z zaklinowaniem materiałem kamiennym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (zaniżenia)	m3	22,00		