

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont drogi leśnej numer inwentarzowy B59/54 w oddziałach 114, 115, 116, oraz 117 na odcinku długości 625 m w leśnictwie Biszcz				
1	Element	Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,625		
2	Element	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNR 201/235/1 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, grunt kategorii I-II, spycharka 55 kW (75 KM) - regulacja poboczy (uwzględnić koszt pozyskania i dowiezienia gruntu przydatnego do budowy nasypów drogowych) - nasyp z gruntu piaszczystego niewysadzinowego (materiał Wykonawcy)	m3	293,75		
2.2	KNR 201/235/1 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami wraz z wykonaniem koryta, grunt kategorii I-II, spycharka 55 kW (75 KM) - wyrównanie podłoża i zaniżeń korony drogi wraz z wykonaniem koryta (uwzględnić koszt pozyskania i dowiezienia gruntu przydatnego do budowy nasypów drogowych) - nasyp z gruntu piaszczystego niewysadzinowego (materiał Wykonawcy)	m3	365,63		
3	Element	Podbudowa				
3.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	2 187,50		
3.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.	m2	2 187,50		
3.3	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (zmniejszenie grubości do 12 cm) Krotność=-3	m2	2 187,50		
3.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.	m2	2 187,50		
4	Element	Roboty wykończeniowe				
4.1	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	1 162,50		