

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Szkoła Podstawowa Nr 1 - Remont podłóg poddasza
Nazwy i kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45321000-3 Izolacja cieplna
Adres obiektu budowlanego: Rumia ul. Kościelna 6
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Rumia ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
Data opracowania przedmiaru robót: 2021-11-23
Nazwa obiektu lub robót: Roboty izolacyjne i posadzkowe

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Element
1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust ze zniesieniem z poddasza materiału drzewnego, odniesieniem oraz posegregowaniem.
2	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypka z gruzu grubości 15 cm z usunięciem z poddasza na zewnątrz budynku
3	Rynny do gruzu,
4	Utylizacja zasypki - gruzu
5	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy ze zniesieniem z poddasza materiału drzewnego, odniesieniem oraz posegregowaniem.
6	Utylizacja desek
7	KI - Ruszt z drutu stalowego ocynkowanego grubości 2 mm, mocowanego gwoździami ocynkowanymi do łąt podtrzymujących ślepy pułap.
8	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej grubości 22 cm, układanymi nad sufitem podwieszanym pomiędzy belkami stropowymi. - Dwie warstwy 12 + 10 cm.
9	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm
10	Lakierowanie posadzek i parkietów

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Remont podłóg poddasza					
1		Element			
1		Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust ze zniesieniem z poddasza materiału drzewnego, odniesieniem oraz posegregowaniem.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		$(31,79*13,14)-(4,11+2,54)*1,20$		409,740600	
		RAZEM:		409,740600	
2		Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasyпка z gruzu grubości 15 cm z usunięciem z poddasza na zewnątrz budynku	m2	409,74	
3		Rynny do gruzu,	kpl	1	
4		Utylizacja zasyпки - gruzu			
		Wyliczenie ilości robót:			
		zasyпка $409,74*0,15$		61,461000	
		RAZEM:		61,461000	
5		Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy ze zniesieniem z poddasza materiału drzewnego, odniesieniem oraz posegregowaniem.	m2	409,74	
6		Utylizacja desek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		podłogi $409,74*0,03$		12,292200	
		ślepy pułap $409,74*0,03$		12,292200	
		RAZEM:		24,584400	
7		KI - Ruszt z drutu stalowego ocynkowanego grubości 2 mm, mocowanego gwoźdźmi ocynkowanymi do łał podtrzymujących ślepy pułap.	m2	409,74	
8		Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej grubości 22 cm, układanymi nad sufitem podwieszanym pomiędzy belkami stropowymi. - Dwie warstwy 12 + 10 cm. R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	409,74	
9		Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m2	409,74	
10		Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	409,74	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	90,5454		
2.	Robocizna	r-g	295,0128		
3.	Robotnicy	r-g	608,58682		
4.	Robotnicy grupa I	r-g	270,831		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100 mm	m3	2,45844		
2.	Drut stalowy okrągły - miękki ocynkowany fi 2,0 - 6,0 mm	kg	51,2175		
3.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary	kg	87,68436		
4.	Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	143,409		
5.	Listwy przysięcienne z drewna iglastego	m	442,5192		
6.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 100 mm	m2	430,227		
7.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 120 mm	m2	430,227		
8.	Tarcica podłogowa strugana 1-stronnie jednakowej szerokości - iglasta	m3	15,57012		
9.	Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	14,75064		
10.	Utylizacja desek drewnianych	t	22,1256		
11.	Utylizacja gruzu budowlanego	t	110,6298		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały):					
Razem z materiałami pomocniczymi:					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Rylna do gruzu	m-g	86		
2.	Środek transportowy (1)	m-g	18,02856		
3.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	12,57902		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)					