

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont schronu myśliwskiego (nr inw. 291/560)**  
Adres obiektu budowlanego: **województwo: małopolskie,  
powiat: nowosądecki,  
gmina: 121008\_2 Łabowa,  
obręb ewid.: 0008 Łosie,  
nr dz. ewid.: 105/281**

Nazwa i adres zamawiającego: **NADLEŚNICTWO NAWOJOWA  
Lipowa 1, 33-335 Nawojowa  
tel. +48 18 445 70 12, +48 18 445 72 21  
fax. +48 18 446 38 95  
e-mail: nawojowa@kraków.lasy.gov.pl  
https://nawojowa.krakow.lasy.gov.pl**

Data opracowania przedmiaru robót: **2023-06-05**  
Nazwa jednostki opracowującej: **NADLEŚNICTWO NAWOJOWA  
Lipowa 1, 33-335 Nawojowa  
tel. +48 18 445 70 12, +48 18 445 72 21  
fax. +48 18 446 38 95  
e-mail: nawojowa@kraków.lasy.gov.pl  
https://nawojowa.krakow.lasy.gov.pl**

Data opracowania:  
2023-06-05

Autor opracowania:  
**Artur Stępień, Specjalista ds. zamówień  
publicznych i infrastruktury**

.....

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>REMONT</b>
1	Uzupełnienie fundamentów kamiennych
2	Wymiana istniejącego zużytego obicia na obicie z płyt OSB
3	Odeskowanie ścian zewnętrznych (imitacja bala)
4	Wymiana pokrycia dachowego (łąty + folia + blacha gontowa)
5	Obróbki blacharskie (dach + komin)
6	Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), okna
7	Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zewnętrzne
8	Wymiana desek podłogowych werandy
9	Wymiana bariery drewnianej werandy
10	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna elementów drewnianych
11	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych
12	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podłogi drewniane, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna

## Kosztorys inwestorski - Schron myśliwski

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	<b>Remont schronu myśliwskiego (nr inw. 291/560)</b>		
1	Element	<b>REMONT</b>		
1	KNNRW 2/301/2 analogia	Uzupełnienie fundamentów kamiennych	m3	0,50
2	KNRW 401/406/ 1 analogia	Wymiana istniejącego zużytego obicia na obicie z płyt OSB		
	Obliczenie:			
	Wymiary ścian	$2*(5*2,6)+2*(6*2,6) + 2*(3*2,4)$		71,600000
		RAZEM:		71,600000
			m2	71,60
3	KNRW 401/402/ 3 analogia	Odeskowanie ścian zewnętrznych (imitacja bala)		
	Obliczenie:			
	Wymiary ścian	$2*(5*2,6)+2*(6*2,6) + 2*(3*2,4)$		71,600000
		RAZEM:		71,600000
			m2	71,60
4	KNNR 3/502/4 analogia	Wymiana pokrycia dachowego (łąty + folia + blacha gontowa)	m2	84,00
5	KNR 1901/540/1 analogia	Obróbki blacharskie (dach + komin)	m2	11,00
6	KNNRW 3/702/2	Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), okna		
	Obliczenie:			
	Okno (4 szt)	$4*(1,4*0,8)$		4,480000
		RAZEM:		4,480000
			m2	4,48
7	KNNRW 3/702/6	Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zewnętrzne		
	Obliczenie:			
	Drzwi (1 szt.)	$1,9*0,8$		1,520000
		RAZEM:		1,520000
			m2	1,52
8	KNR 401/820/1 analogia	Wymiana desek podłogowych werandy	m2	7,00
9	KNR 1901/1018/ 1 analogia	Wymiana bariery drewnianej werandy	m	8,00
10	KNNRW 3/504/4 analogia	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna elementów drewnianych		
	Obliczenie:			
	Powierzchnia ścian	$71,6+4,48+1,52+7+8$		92,600000
		RAZEM:		92,600000
			m2	92,60
11	KNNRW 3/807/2	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne posadzek starych lub lakierowanych		
	Obliczenie:			
	Wymiar podłogi	$5,6*4,6$		25,760000
		RAZEM:		25,760000
			m2	25,76
12	KNR 1901/1309/12 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podłogi drewniane, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna		
	Obliczenie:			
	Wymiar podłogi	$5,6*4,6$		25,760000
		RAZEM:		25,760000
			m2	25,76