

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

REALIZACJĘ 7 PODWÓREK INTEGRACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W LĘBORKU

1. W rozdziale III SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” punkt 3 lit. a) tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Nawierzchnie:

Planuje się wykonanie nawierzchni chłonnej z płyt ażurowych (ok. 206 m²), wykonanie nawierzchni pieszej z kostki betonowej gr. 6 cm (ok. 278 m²), wykonanie nawierzchni jezdnej z kostki betonowej gr. 8 cm (ok. 212 m²).”

2. W rozdziale III SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” punkt 3 list. a) tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„Mała architektura:

Planuje się montaż wiaty o szer. 400 cm, głęb. 400 cm, wys. 220-240 cm, konstrukcja z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, na wylewce betonowej, montaż wiaty śmietnikowej o szer. 800 cm, głęb. 400 cm, wys. 220-240 cm, konstrukcja z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, na wylewce betonowej, montaż wiaty rekreacyjnej (pergoli z ławką) o szer. 400 cm, głęb. 70 cm, wys. 210 cm, montaż zestawu zabawowego dla dzieci (domek + ślizg + 2 huśtawki + lino-siatka wspinaczkowa + trap wspinaczkowy) z drewna zaimpregnowanego, odpornego na warunki atmosferyczne, montaż: 6 ławek, linek na pranie, 3 donic betonowych, 1 trzepaka, 2 lamp, montaż ogrodzenia (furtki) o wys. 150 cm ze stali malowanej proszkowo (długość ogrodzenia: 3,20 m).”

3. W rozdziale III SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” punkt 3 lit. b) tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Nawierzchnie:

Planuje się wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych (ok. 167,3 m²), wykonanie nawierzchni pieszej z kostki betonowej gr. 6 cm (ok. 167 m²), nawierzchni jezdnej z kostki betonowej gr. 8 cm (ok. 35 m²).”

4. W rozdziale III SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” punkt 3 lit. b) tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„Planuje się montaż 3 ławek (w tym 2 ławki tradycyjne parkowe, 1 ławka okrągłą stalowa o średnicy 3,6 m), montaż 2 lamp, montaż wiaty śmietnikowej o szer. 400 cm, głęb. 400 cm, wys. 220-240 cm, konstrukcja z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, na wylewce betonowej, montaż 4 donic betonowych, montaż ogrodzenia z furtką – długość ogrodzenia ok. 28,4 m.”

5. W rozdziale III SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” punkt 3 lit. c) tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Nawierzchnie:

Planuje się wykonanie nawierzchni chłonnej z płyt ażurowych (ok. 43,6 m²), wykonanie nawierzchni pieszej żwirowej (ok. 33,9 m²), wykonanie nawierzchni pieszej z kostki betonowej gr. 6 cm (ok. 222 m²).”

6. W rozdziale III SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” punkt 3 lit. d) tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„Mała architektura:

Planuje się montaż wiaty śmietnikowej o szer. 400 cm, głęb. 400 cm, wys. 220-240 cm, konstrukcja z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo, na wylewce betonowej, montaż zestawu zabawowego dla dzieci (domek + ślizg + 2 huśtawki + lino-siatka wspinaczkowa + trap wspinaczkowy) z drewna zaimpregnowanego, odpornego na warunki atmosferyczne, montaż: 3 ławek, linek na pranie, 2 lamp (w tym 1 lampa z 3 punktami świetlnymi).”

7. W rozdziale III SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” punkt 3 lit. e) tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Nawierzchnie:

Planuje się wykonanie nawierzchni chłonnej z płyt ażurowych (ok. 79,3 m²), wykonanie nawierzchni pieszej żwirowej (ok. 77 m²), wykonanie nawierzchni jezdnej z kostki betonowej gr. 8 cm (ok. 152 m²).”

8. W rozdziale III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w punkcie 5 „UWAGI” dodaje się litery c), d), e) i f) o następującym brzmieniu:

c)	Zamówienie nie obejmuje wykonania murali na żadnym z podwórek objętych przedmiotem zamówienia.
d)	Zamówienie nie obejmuje zakupu i montażu lamp solarnych na żadnym z podwórek objętych przedmiotem zamówienia.
e)	Miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni należy przygotować w następujący sposób: na całej powierzchni wybrać istniejący grunt do głębokości 20 cm i uzupełnić 20-centymetrową warstwą humusu.
f)	Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy SIWZ.

9. W rozdziale IX „WADIUM” w punkcie 2 podpunkt 2.2 otrzymuje brzmienie:

„W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu. **22.02.2021 r.** do godziny 11⁴⁵, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.”

10. W rozdziale X „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA” punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **60 dni** licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert, tj. od dnia **22.02.2021 r.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

11. W rozdziale XII „MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT” punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia **22.02.2021 r.** do godziny 11⁴⁵.”

12. W rozdziale XII „MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT” punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pokój 101 (Sala Rajców), w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na **część jawną przetargu w dniu 22.02.2021 r. o godz. 12.00.**”

13. W Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy – w §2 w ust. 4 „UWAGI” dodaje się litery c), d), e), f), g), h) oraz i) o następującym brzmieniu:

c)	Zamówienie nie obejmuje wykonania murali na żadnym z podwórek objętych przedmiotem zamówienia.
d)	Zamówienie nie obejmuje zakupu i montażu lamp solarnych na żadnym z podwórek objętych przedmiotem zamówienia.
e)	Miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni należy przygotować w następujący sposób: na całej powierzchni wybrać istniejący grunt do głębokości 20 cm i uzupełnić 20-centymetrową warstwą humusu.
f)	Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy SIWZ.
g)	Dla nawierzchni z płyt ażurowych przewiduje się następujące powierzchnie do wykonania: - na podwórku przy ul. Stryjewskiego i Bohaterów Westerplatte 5: ok. 206 m ² ; - na podwórku przy ul. Stryjewskiego 63-64: ok. 167,3 m ² ; - na podwórku przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 11-12: ok. 43,6 m ² ; - na podwórku przy ul. Malczewskiego 22-24: ok. 334,9 m ² ; - na podwórku przy ul. Kossaka 72: ok. 79,3 m ² ; - na podwórku przy ul. Kossaka 100: ok. 80 m ² .
h)	Na podwórku przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 11-12 planuje się wykonanie nawierzchni pieszej żwirowej o pow. ok. 33,9 m ² .
i)	Na podwórku przy ul. Malczewskiego 22-24 nie należy wykonywać wiaty rekreacyjnej.

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namysłak

03.02.2021r.