


OZNACZENIA:

- PO1** słup stalowy, ocynkowany H=5m
+wysięgnik L=0,5m +oprawa
LED 25W, 4500lm, 4000K, IP66
- elektroenergetyczna linia
kablowa typu YAKXS 4x25mm²
na całej długości w rurze ochronnej
DVRØ50,
dł. budowanej linii kablowej - 491m
dł. kabla ułożonego linią falistą w wykopie (590m)
- SQU** proj. szafka oświetlenia ulicznego.

UWAGA:

1. ZABUDOWA ZESTAWU ZŁĄCZOWO-POMIAROWEGO
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
2. We wnękach słupowych stosować tabliczki słupowe
lub izolacyjne złącza kablowe IZK i wkładki bezpiecznikowe
D01 4A gG



SCHEMAT OŚWIETLENIA		
TANGO PROJEKT PRZEMYSŁAW CHOMIK ul. Słoneczna 2/1 57-400 Nowa Ruda		
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ DROGI BARTNICA DZ. NR 269/2		
INWESTOR	GMINA NOWA RUDA 57-400 Nowa Ruda ul. Niepodległości 2	
Projektant	mgr inż. Przemysław Chomik Nr. upr.: DOŚ/0188/PWBE/18	
Skala	Rysunek	Branża
	E01	Elektryczna