

Remont podłogi w lokalu mieszkalnym [3xPOKÓJ]

Identyfikator kosztorysu: KAZIMIERZA 77_24 - PODŁOGA
WYKŁADZINA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 02.06.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	39,20
	pokój ulica 16,80	16,80	
	pokój duży podwórze 14,20	14,20	
	pokój mały podwórze 8,20	8,20	
2	KNR 4-01 1214-2 Ręczne zeszkrobanie pozostałości kleju z posadzki betonowej [analogia]	m2	39,20
3	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	0,59
	39,20*0,01*150/100 wykładzina klej i cokoły	0,59	
4	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,59
5	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km do całkowitej odległości 10km [S=9]	m3	0,59
6	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - kwarc	m2	39,20
7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	39,20
8	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam	m2	39,20
9	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	39,20
10	KNR 4-01 WACETOB 815-8 Wymiana listew przyściennych	m	39,34
	pokój ulica 3,65+3,65+4,61+4,61-0,90-0,80-0,80	14,02	
	pokój duży podwórze 4,76+4,76+2,98+2,98-0,80	14,68	
	pokój mały podwórze 2,80+2,80+2,92+2,92-0,80	10,64	

----- Koniec wydruku -----