

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: remont podłogi ul. Młyńska 3/6					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych- analogia	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		18,54	m	18,540	
				RAZEM	18,540
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
8	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie przykręcane	m		
		18,54	m	18,540	
				RAZEM	18,540
9	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
		17 * 0,1	m3	1,700	
				RAZEM	1,700
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,7	m3	1,700	
				RAZEM	1,700
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1,7	m3	1,700	
				RAZEM	1,700