

PRZEDMIAR ROBÓT

„Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 199, 206 – I etap ”

km 0+000 – 0+400, długość 400 m

Lp.	Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień	Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary	Jednostka miary	Ilość jednostek
D-04.00.00 PODBUDOWA – kod CPV 45233000-9					
1	45233000-9	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20 cm. Wykonanie koryta pod zjazd $F=23+12+12+18+4+7+15+15+15+15+24=175,00$	m ²	175,00
2	45233000-9	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV o głębokości 30 cm. Wykonanie koryta pod jezdnię na poszerzeniach $F=60+25=85,00$	m ²	85,00
3	45233000-9	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj..łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 0,50 km samochodami .samowładowczymi- wywóz gruntu z korytowania $V=175,0 \times 0,20 + 85,0 \times 0,30 = 35,00 + 25,50 = 60,50$	m ³	60,500
4	45233000-9	D-04.04.04	Wykonanie warstwy odcinającej z mieszanki kamiennej 0-31 mm grubość 10 cm na poszerzeniach jezdni $F=85,0$	m ²	85,00
5	45233000-9	D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm grubość 20 cm pod nawierzchnię na jezdni na poszerzeniach i na zjazdach $F=1400,00+85,00+175,00= 1660,00$	m ²	1660,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9					

6	45233000-9	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm warstwa wiążąca $F=1115,0+85+175,0=1375,00$	m ²	1375,00
7	45233000-9	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S o grubości 4 cm warstwa ścieralna $F=1375,0$	m ²	1375,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9					
8	45233000-9	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31 mm z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 15 cm - wykonanie poboczy o średniej szerokości 50 cm $V=2 \times 400 \times 0,15 \times 0,50 = 60,00$	m ³	60,000
9	45233000-9	D-06.04.01	Mechaniczne kopanie, pogłębianie i oczyszczenie rowów z namułu z ręcznym profilowaniem dna rowu i skarp oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km w ilości 0,100m ³ /m $L=158$	m	158
10	45233000-8	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2