

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa oświetlenia hybrydowego

Obiekt : Budowa oświetlenia hybrydowego

Adres : Wyrzysk ul. Akacyjowa

Budowa oświetlenia drogowego

Inwestor : Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa oświetlenia drogowego

Budowa : Budowa oświetlenia hybrydowego
 Obiekt : Budowa oświetlenia hybrydowego
 Adres : Wyrzysk ul. Akacyjowa

WIODACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
 Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|

1 STAN : Linie kablowe nn 0,4 kV

| | | | | | |
|---|---|---------|--------|-------|-------|
| 1 | KNNR 005-0724-02-00 MRRiB Wykopy pionowe ręczne ze skarpami o szer. do 1,5 m i głęb. do 1,6 m w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład - pod baterię akumulatorów i fundamentów | 42,500 | m3 | | |
| 2 | KNR 201-0704-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,6 m | 65,000 | m | | |
| 3 | KNR 508-0608-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie bednarki w kanałach odkrytych lub tunelach, luzem - przekrój bednarki: do 120 mm2 | 100,000 | m | | |
| 4 | KNNR 005-0606-05-00 MRRiB Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 4,5 m | 36,000 | uziom | | |
| 5 | KNR 403-1203-03-00 Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | 11,000 | pomiar | | |
| 6 | KNR 403-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | 11,000 | pomiar | | |

2 STAN : Montaż oświetlenia hybrydowego

| | | | | | |
|----|--|--------|-----|-------|-------|
| 7 | KNR 513-0801-01-00 MGIE n Transport wewnętrzny na odległość do 20,0 km - słupów | 5,000 | t | | |
| 8 | KNR 510-0709-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie: do 300 kg, w gr.kat.I-III, słup stal.- h=6 m | 11,000 | szt | | |
| 9 | KNR 510-1005-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż opraw, mocowanych wraz zoprawa | 11,000 | szt | | |
| 10 | KNR 510-1002-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż wysięgników rurowych o ciężarze: do 15 kg , na słupie | 11,000 | szt | | |
| 11 | KNR 510-1002-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż panelu fotowoltaicznego PV na słupie wraz z ceną panela wg projektu | 11,000 | szt | | |
| 12 | KNR 510-1002-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż podziemny akumulatorów żelowych 120 Ah szczelnych, w skrzyni metalowej i podłączeniem wg projektu - z materiałem | 11,000 | szt | | |
| 13 | KNR 510-1002-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż turbiny wiatrowej wraz z cena materiału na słupie wg projektu | 11,000 | szt | | |
| 14 | KNNR 005-1003-02-00 MRRiB Montaż przewodów przez wciąganie w słupy , wysięgniki, konstrukcje wsporcze przy wys. słupa do 8 m- połączenie akumulatorów, oprawy oświetleniowej, paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej i montaż sterownika | 11,000 | kpl | | |

Budowa oświetlenia drogowego

STAN : 2. Montaż oświetlenia hybrydowego

Str: 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|

3 STAN : Opłaty dodatkowe

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------|-----|--|--|
| 15 | Obsługa geodezyjna | 1,000 | kpl | | |
| Wartość kosztorysowa robót | | | | | |