


18. Budynek B



- Legenda:**
- Czyszczenie mechaniczne i mechaniczne papy ze względu na występowanie dużych porostów. Usunięcie popękanej, spływającej i odpadającej papy przy ścianach i kominiarach. Przekładanie nowej papy z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy atylkach, kominiarach i innych elementach dachu.
 - ▨ Projektowane nowe obróbki dachowe
 - ▭ Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed płacem
 - ▭ Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych oraz skucie a następnie wykonanie nowych tyłków na kominiarach i ścianach atylki od strony płaski dachu
 - ▭ Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kose
 - ⌒ Montaż nowych drab z obciążeni
 - ▭ Naprawa opierzeń blacharskich
 - ▭ Naprawa zadzierzgnięcia ramy załadunkowej da Apteki Szpitalnej, demontaż płyt podlegających czyszczeniu i malowaniu konstrukcji stalowej, montaż nowych płyt podlegających na podkonstrukcji systemowej
 - ▭ Naklepy uszczelniki trójkomponentowe na końcówkach odpowietrzników przestrzeni poddasza
 - ▭ Czyszczenie mechaniczne i malowanie skosów kanałów wentylacyjnych i ich podór
 - ▭ Przymocowanie kominek ponad połacie dachu wraz z wykonaniem wykładów poziomych o wielkości otworów dostosowanych do wielkości kanałów wentylacyjnych
 - ▭ Wykładki nowych kominiarów min. 30 cm ponad górny koniec ogniomoru, wykonanie nowych tyłków, wykonanie nowych czap kominiarów 10 cm poza 500 komina wraz z zabezpieczeniem papy na całej górnej powierzchni

ModernEko		Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9 tel. 882 - 147 - 538	
Investor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Architektoniczna		
Temat:	Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1		
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 30301	specjalność architektoniczna 10.2021
Sprawił:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	nr upraw. bud. 113336/132386	specjalność architektoniczna 10.2021
Budynek diagnostyczny B - stan docelowy		Skala: 1:100	Nr rysunku A.18.D