


20. Budynek E

Budynek nr 18



Legenda:



Oczyszczenie chemiczne oraz mechaniczne papy ze względu na występowanie dużej ilości porostów. Usunięcie popekanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu



Projektowane nowe obróbki dekarские



Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów wentylacyjnych przed płaciwem, montaż kapturków na kominach



Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych, skucie a następnie wykonanie nowych tynków na kominach



Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz zabezpieczenie w brakujące kosze



Montaż drabin z obręczami

Naprawa opierzeń blacharskich

Skucie a następnie wykonanie nowych tynków na ścianach attyki od strony połaci



Przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z wykonaniem wylotów poziomych o wielkości otworów dostosowanych do wielkości kanałów wentylacyjnych, wysokość nowych kominów min. 30 cm ponad górną krawędź ogniomuru, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych czap kominowych 10 cm poza lico komina wraz z zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni

ModernEko		Wojciech Świerczyński				
tel. 882 - 147 - 538		ul. Pietrusińskiego 12 lok.9				
		42-207 Częstochowa				
Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin					
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY					
Branża:	Architektoniczna					
Temat:	Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1					
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna	10.2021		
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/83861/132/88	specjalność architektoniczna	10.2021		
Budynek łącznik E - stan docelowy					Skala: 1:100	Nr rysunku A.20.D