

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0,25*0,25*1,40	m3	0,088
			razem	m3
2	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm 2	koniec	2,000
			razem	koniec
3	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek (Krotność= 2) 1,40*2	m	2,800
			razem	m
4	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 2,10*0,20*0,25	m3	0,105
			razem	m3
5	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (2,05*2+1,00)*2	m	10,200
			razem	m
6	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
7	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
8	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
9	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 5,70*7+4,20*7+4,00*4+1,97*3+2,20*3+4,15*3	m	110,260
			razem	m
10	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m (5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15)*0,25	m3	15,474
			razem	m3
11	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru (5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15)*0,25	m3	15,474
			razem	m3
12	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15)*0,25	m3	15,474
			razem	m3
13	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) (5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15)*0,25	m3	15,474
			razem	m3
14	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II (5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15)*0,30	m3	18,569
			razem	m3
15	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15)*0,10	m3	6,190
			razem	m3
16	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2