Oznaczenia:

- granice istniejące
- granice projektowane
- ulice
- chodniki
- ścieżki rowerowe
- parkingi
- zjazdy indywidualne
- wybruk
- pobocze
- zieleń
- rekultywacja terenu
- place tematyczne
- krawężniki h=10cm
- obniżone krawężniki h=2cm
- oporniki h=0cm
- obrzeża
- murki oporowe
- pobocza
- wpusty deszczowe
- głazy przeszkodowe
- istniejąca zieleń wysoka (lipy do zachowania)

- linia rozgraniczająca teren, granica pasa drogowego
- zakres inwestycji

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WYŁĄCZONYCH Z PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH WYŁĄCZONYCH Z PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenia branżowe:

- Projektowane przyłącze wodociągowe fontanny
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Projektowane separator ⌀2000 i studnie DN1200
- Projektowane odwodnienie liniowe ACO
- Projektowany ściek przykrawędziowy
- Istniejąca sieć napowietrzna nn 0,4kV AL 4x25 do likwidacji
- Słup RK-10/ŻN do likwidacji
- Linia kablowa zasilająca YAKY 4x150mm2 projektowana
- 3Linia kablowa oświetleniowa YAKY 4x35mm2 projektowana
- Oprawa oświetleniowa typu SGP340/150 ze źródłem metalohalogenowym o mocy 100W w II klasie ochronności z kloszem poliwęglanowym PC na wysięgniku jednoramiennym kątowo-łukowym WKŁ o długości 1,5m wysokości 1,0m i kącie nachylenia 10 stopni
- Słup stalowy stożkowy o przekroju kołowym, ze stopą ustojową, ocynkowany o grubości ścianek 4mm, o wysokości naziemnej 10m, do posadowienia bezpośrednio w ziemi posadowiony jak dla gruntu słabego
- Rury osłonowe kabla DVK160 dla sieci rozdzielczej oraz DVK50 dla oświetleniowej.
- Projektowana przebudowa istniejącego gazociągu
- Istniejący odcinek sieci gazowej do likwidacji

UWAGI

1. W zamian za istniejącą sieć napowietrzną nn 0,4kV AL 4x25 wybudować należy linię kablową 4x240mm2.
2. W miejsce przyłączy napowietrznych projektuje się złącza kablowo-pomiarowe ZKP z układami pomiarowymi.
3. Projektuje się nowe oświetlenie drogowe zasilane linią kablową YAKY 4x25mm2.
4. Projektowane słupy oświetleniowe wybudowane będą poza miejscami kolizji z projektowaną przebudową ulicy.

Karoma Sp.z o.o.
Kurów 67
72-001 Kołbaskowo
www.karoma.szczecin.pl

Nazwa i adres Inwestora
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Nazwa i adres obiektu
Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie gm. Rewal
dz. nr 233 dr, 228 dr, 66/1, 75, 74/2, 217 dr, 237 dr, 69/1, 79/2, 80/1, 83/2, 76/1, 239/2 dr, 65/1, 153/1, 154, 165, 86/3, 85/4, 147, 136, 137, 559 dr, 90, 91/2, 120, 95/1, 234 dr, 119/1, 118/1, 119/2, 554/37 dr, 258 w, 117/2 **obręb Śliwin, jednostka ewidencyjna Rewal**

Obiekt
Przebudowa Alei Lipowej, ulicy Ogrodowej oraz Spacerowej

Tytuł rysunku:
PROJECT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PLANSZA KOORDYNACYJNA UZBROJENIA

Projektował mgr inż. arch. Justyna Bernat-Łagoda
upr. bud. nr 14/ZPOIA/OKK/2012 spec: architektoniczna

Opracował

Sprawdził mgr inż. arch. Agnieszka Małagocka
upr. bud. nr 17/97 spec: architektoniczna

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Branża: ARCHITEKTURA

Data: 12.2015

Nr egz:

Nr rys.: 2.6

Skala: 1:500