



Limanowa, dnia 06.04.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.1.4.2023

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

Informacja

o pytaniu o treść SWZ

Dotyczy: *Remont dróg w Nadleśnictwie Limanowa w 2023 roku*

Nadleśnictwo Limanowa w odpowiedzi na pytanie dotyczące zamówienia, zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Pzp (Dz.U. 2022 poz 1710) przesyła poniżej treść pytania i wyjaśnienia.

Treść zapytania:

W nawiązaniu do zamówienia pn.: Remont dróg w Nadleśnictwie Limanowa w 2023 roku, numer postępowania: SA.270.1.4.2023 zwracam się z pytaniem czy w przedmiarze robót dotyczącym pierwszej części zamówienia poprawnie skalkulowano grubość podbudowy oraz głębokość korytowania.

W poz. 4 oraz 5 w/w przedmiaru ujęto wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 15+5 cm czyli łącznie 20 cm. Czy taka grubość podbudowy nie będzie zbyt mała w stosunku do obciążenia tejże nawierzchni? Pytanie podyktowane jest koniecznością udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane zamówienia. Najwyżej punktowana długość gwarancji wynosi 61 miesięcy lub więcej. Mając na uwadze powyższe nasuwa się pytanie czy te 20 cm poprawnie wykonanej przez Wykonawcę podbudowy jest w stanie technicznie wytrzymać bez jakichkolwiek odkształceń okres gwarancji. Czy nie należało by zastanowić się nad pogrubieniem nawierzchni np. poprzez dodanie górnej warstwy nawierzchni która spowodowała by zwiększenie nośności drogi oraz umożliwiła by lepsze zaklinowanie dolnej podbudowy? Czy określone w poz. 1 oraz 2 w/w przedmiaru robót mechaniczne wykonanie koryta oraz mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości 640 m² nie powinno być w takiej samej ilości jak wykonanie warstwy dolnej podbudowy określonej w pozycji 4 oraz 5 przedmiaru robót tj. w ilości 730 m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nadleśnictwo Limanowa informuje że podane ilości w przedmiarze robót są poprawne. Mechaniczne profilowanie przewidziano jedynie w korycie jezdni (160m x 4m) Różnica w ilościach pomiędzy pozycjami 1 – 2 (640 m²) oraz 4 – 5 (730 m²) wynika z zaplanowanej podbudowy z kruszywa łamanego zarówno na jezdni drogi 640 m² jak i na placu składowym w ilości 90 m². Jeżeli Zamawiający będzie miał wystarczające środki oraz podczas prac wystąpi taka potrzeba, przewidziano w umowie prace

dodatkowe w ilości do 20% wartości umowy, polegające na zastosowaniu prawa opcji opisanego w projekcie umowy.

Z poważaniem
Janusz Krywult
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Wnioskodawca,
2. Strona prowadzonego postępowania.