

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.08	km km	 0.080	
				RAZEM	0.080
2		Jezdnia			
2 d.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02 analogia	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. grubości 30 cm 0.5*80	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
3 d.2	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Wywóz humusu - załadowanie koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0.5*80	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
5 d.2	KNR 2-31 0115-07 0115-08 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2<4 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 0.5*80	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1.2*2.75*80	m ² m ²	 264.000	
				RAZEM	264.000
7 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - średnia grubość po zagęszczeniu 12 cm 1.2*2.75*80	m ² m ²	 264.000	
				RAZEM	264.000
8 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1.02*2.75*80+1.09*2.75*80	m ² m ²	 464.200	
				RAZEM	464.200
9 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1.07*2.75*80	m ² m ²	 235.400	
				RAZEM	235.400
10 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2.75*80	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
3		Pobocza			
11 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2*0.5*80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
12 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu do 19 cm 2*0.5*80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
4		Dowiązanie zjazdów			
13 d.4	KNR 2-31 1103-02 analogia	Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem i uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej 10.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500