

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 0202 0613-0300		[MGPIB 1999R] - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, jedna warstwa. DEMONTAŻ MAT PRZEROSTOWYCH wsp do R-0,4	150,0000	m2
			Obmiar: 150,0000 Mnożniki: R = 0,4000 - w		
2	KNR 0202 0613-0300		[MGPIB 1999R] - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, jedna warstwa. PONOWNY MONTAŻ MAT PRZEROSTOWYCH 10% nowe płyty	150,0000	m2
			Obmiar: 150,0000		
3	KNR 0201 0307-0200		[WYD. IV 1994] - Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - grunt kategorii III. 0,6*0,6*0,6 65szt	14,0400	m3
			Obmiar: 14,0400		
4	KNR 0202 0290-0100		[MGPIB 1999R] - Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi do 7 mm.	0,2300	t
			Obmiar: 0,2300		
5	KNR 0202 0290-0101		[MGPIB 1999R] - Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8 do 14 mm.	0,1200	t
			Obmiar: 0,1200		
6	KNR 0202 1101-0100		[MGPIB 1999R] - Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego. Dla fundamentów punktowych 0,4*0,4*0,6	6,2000	m3
			Obmiar: 6,2000		
7	KNR 0202 0603-0100		[MGPIB 1999R] - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej pierwsza warstwa.	62,2000	m2
			Obmiar: 62,2000		
8	KNR 0202 0603-0200		[MGPIB 1999R] - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej każda następna warstwa.	62,2000	m2
			Obmiar: 62,2000		
9	KNR 0201 0320-0200		[WYD. IV 1994] - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.	7,8400	m3
			Obmiar: 7,8400		
10	KNR 0221 0401-0200		[WYD. 1997R.] - Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia kat. gruntu III	150,0000	m2
			Obmiar: 150,0000 Mnożniki: R = 0,9550		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
11	KNR 0401 0101-0900		[WYD. I 1988R.] - Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii III	150,0000	m2
			Obmiar: 150,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Dostawa i Zamontowanie elementów placu Jako usługa wraz materiałem		
12	Analiza własna:		Ścianka spinaczkowa , przestrzenna i płaska /platforma sprężynowa Dostawa i montaż	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
13	Analiza własna:		Ścianka wspinaczkowa płaska i przestrzenna platformy na sprężynach ,grzybek elementy fotowoltaniczne Dostawa i montaż	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
14	Analiza własna:		Domek Dostawa i montaż	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
15	Analiza własna:		Bujak skuter Dostawa i montaż	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
16	Analiza własna:		Karuzela Dostawa i montaż	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
17	Analiza własna:		Zjeżdżalnia spitala Dostawa i montaż	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
18	Analiza własna:		Zestaw dla malucha Dostawa i montaż	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
19	Analiza własna:		Regulamin Dostawa i montaż	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		