

Bobrowice, dnia 11.04.2023r.

ZPR.271.3.2023

## Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowice.**

### Wyjaśnienie Nr 5 SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie:

*„celem wyceny kosztów związanych z prowadzeniem robót ziemnych, objętych przedmiotem zamówienia, proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej”.*

#### Odpowiedź:

Na potrzeby dokumentacji nie wykonywano dokumentacji geologicznej.

W punkcie nr 5 Projektu Architektoniczno Budowlanego opisano warunki geologiczne dla inwestycji:

**„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ z PRZYDOMOWYMI POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW w MIEJSCOWOŚCI DYCHÓW - GMINA BOBROWICE.”**

#### 5. Warunki geotechniczne posadowienia sieci wodociągowej.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji dokonano odkrywki na głębokość 3,0 m.

Na podstawie odkrywki stwierdzono, że w rejonie projektowanej sieci dominującymi utworami są:

- piaski drobne,
- piaski średnie i żwiry,

Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych.

Warunki gruntowe pod względem budowy sieci wodociągowej są korzystne.

W wykonanej odkrywce (do głębokości 3,0 m), nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.

W związku z powyższym podczas realizacji inwestycji nie wystąpi konieczność pompowania wody podczas wykonywania wykopów i montażu rurociągów.

Analogicznie dla inwestycji

**„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ ORAZ GRAWITACYJNEJ WRAZ z TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW w MIEJSCOWOŚCI DYCHÓW w dz. Nr: 316/3, 226/11, 321, 267 i 305/5 - GMINA BOBROWICE.”**

#### 5. Warunki geotechniczne posadowienia obiektów.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji w działce nr 305/5 w lokalizacji tłoczni ścieków dokonano odkrywki na głębokość 3,5 m. Na podstawie odkrywki stwierdzono, że w rejonie projektowanej sieci dominującymi utworami są:

- piaski drobne,
- piaski średnie i żwiry,

Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych.

Warunki gruntowe pod względem budowy sieci wodociągowej są korzystne.

W wykonanej odkrywce (do głębokości 3,5 m), nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.

W związku z powyższym podczas realizacji inwestycji nie wystąpi konieczność pompowania wody podczas wykonywania wykopów i montażu rurociągów.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ i wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia jego zapisów przy sporządzaniu oferty.

/-/ Wojciech Wachała  
Wójt Gminy Bobrowice