

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej Ogródek-Krasów w m Piątkowa w km 0+-000-0+160</b>					
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500,000 RAZEM	500,000
2	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia (usunięcie pni śr ok 70 cm) 2	szt szt	2,000 RAZEM	2,000
3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 96	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	96,000 RAZEM	96,000
4	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem (z dowozu) - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 192	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	192,000 RAZEM	192,000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 192	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	192,000 RAZEM	192,000
6	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej wraz z zapleczem 80	m m	80,000 RAZEM	80,000
7	kalkulacja indywidualna	wykonanie odwodnienia liniowego D400 szer 20cm x wys 16cm x dł 100cm 8	m m	8,000 RAZEM	8,000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000 RAZEM	30,000
9	kalkulacja indywidualna	wykonanie studni z kręgów fi 40 wraz z wpustami ulicznymi D400 i przykalanikami z rur fi160 17mb (włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej) 2	szt szt	2,000 RAZEM	2,000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	8,000 RAZEM	8,000
11	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 30	t t	30,000 RAZEM	30,000
12	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	650,000 RAZEM	650,000
13	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	650,000 RAZEM	650,000
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,000 RAZEM	50,000
15	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym 0.2-0.8 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,000 RAZEM	50,000

**mgr inż. Krystian Popiela**  
Upr. bud. do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
MAP/0021/OWOD/11