

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o różnych średnicach wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
		14	szt.	14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
1.2	KNNR 6 0808-06	Rozebranie barier drogowych żelbetowych zwykłych wraz z wywozem i utylizacją	m		
		18	m	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		wykonanie rowka pod zakotwienie siatki (0,15 * 0,25) * (80,0 + 80,0)	m3	6,00	
		koryto pod pobocza 1,25 * (84,0 + 82,0) * 0,1	m3	20,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,75</b>
2.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp. urobku sam. samowładawczymi - dowóz piasku na nasyp	m3		
		70	m3	70,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,00</b>
2.3	KNR 2-01 0313-01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładawczymi (kat.gr.I-II)	m3		
		70	m3	70,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,00</b>
2.4	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		70	m3	70,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,00</b>
2.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		
		3 * 160,0	m2	480,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>480,00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
3.1	KNR 2-02 1901-09	Umocnienie skarp i poboczy siatką stalową ocynkowaną o średnicy drutu min. 2,5 mm, rozmiar oczka min. 65x65 mm wraz z spięciem ze sobą po długości klamrami stalowymi oraz jej zakotwieniem	m2		
		(4,5 + 4,5) * 80	m2	720,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>720,00</b>
3.2	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton C20/25	m3		
		(0,15 * 0,25) * (80,0 + 80,0)	m3	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
3.3	KNR 9-11 0102-02	Wzmocnianie podłoża gruntowego geokratami komórkowymi o wysokości 10 cm z uzupełnieniem mieszanką kruszywa C_NR	m2		
		1,25 * (84,0 + 82,0)	m2	207,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,50</b>
3.4	KNNR 6 0703-02	Dostawa i montaż barier stalowych ochronnych H2W4 - rozstaw słupków co 2 m	m		
		24 + 56	m	80,00	
		24 + 56	m	80,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>