


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m ²)	Wysokość pomieszczenia (m)	Sposób wykończenia pomieszczenia
1.1	UMYWALNIA DLA MĘŻCZYZN	21,41	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
1.2	WC DLA MĘŻCZYZN	5,13	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
1.3	SZATNIA DLA MĘŻCZYZN	45,98	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
2.1	UMYWALNIA DLA KOBIET	18,39	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
2.2	WC DLA KOBIET	3,48	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
2.3	SZATNIA DLA KOBIET	47,60	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
3.1	KORYTARZ	14,91	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
3.2	UMYWALNIA DLA DZIECI	4,59	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
3.3	PRZEBIERALNIA DLA NIEMOWIAT	2,40	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
3.4	WC DLA DZIECI I ŁAZIENKA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,19	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
3.5	SZATNIA DLA DZIECI	8,84	3,00	P-PG, SC-PC, S-SP
RAZEM:		176,92		



WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ do demontażu				
Lp.	Nazwa pomieszczenia	WYPOSAŻENIE wg symbolu	ILOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY
1.1	UMYWALNIA DLA MĘŻCZYZN	ZNP-W	8	szt.
		WP-O	6	szt.
		WP-K	1	szt.
		W	1	szt.
1.2	WC DLA MĘŻCZYZN	K	1	szt.
		MU	1	szt.
		U-K	1	szt.
		WP-K	1	szt.
		P	1	szt.
		SC-S	1	kpl.
1.3	SZATNIA DLA MĘŻCZYZN	U-K	1	szt.
		WP-K	4	szt.
		G-P	1	szt.
		SC-S	1	kpl.
2.1	UMYWALNIA DLA KOBIET	ZNP-W	1	szt.
		WP-O	1	szt.
		WP-K	1	szt.
		W	1	szt.
2.2	WC DLA KOBIET	MU	1	szt.
		U-K	1	szt.
		WP-K	1	szt.
		SC-S	1	kpl.
2.3	SZATNIA DLA KOBIET	U-K	1	szt.
		WP-K	4	szt.
		G-P	1	szt.
		SC-S	1	kpl.
3.1	KORYTARZ	WP-K	2	szt.
		W	1	szt.
3.2	UMYWALNIA DLA DZIECI	ZNP-W	5	szt.
		WP-O	2	szt.
3.3	PRZEBIERALNIA DLA NIEMOWLAT	U-K	1	szt.
		B-K	1	szt.
		G-L	1	szt.
		WP-K	1	szt.
3.4	WC DLA DZIECI I ŁAZIENKA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	UN-K	1	szt.
		MUN	1	szt.
		ZNP-W	1	szt.
		WP-K	1	szt.
3.5	SZATNIA DLA DZIECI	SC-S	1	kpl.

OZNACZENIA SPOSOBU WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ	
P-PG	posadzka - płytki gresowe
SC-PC	ściana - płytki ceramiczne na całą wysokość pom.
S-SP	sufit - sufit podwieszany modułowy 60 x 60 cm

Do wykonania: zamurowanie otworu drzwiowego, ścianka działowa, zabudowy GK i stelaży instalacyjnych, płytki podłogowe i ściennie, sufity podwieszane, Do montażu: ścianki systemowe, drzwi, oddzielniki, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne i transferowe, pitogramy, Do ponownego montażu: wyposażenie typ. pojemniki na papier i mydło oraz haczyki, uchwyty, lustra, gniazdzka, przewijaki, oprawy ewakuacyjne i awaryjne, głośniki,

UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz wg. zasadami wiedzy budowlanej.

2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad wiedzy budowlanej

3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

nazwa inwestycji:	MODERNIZACJA BUDYNKU PŁYWAŁNI KRYTEJ "ATLANTIS"
adres inwestycji:	PŁYWAŁNIA KRYTA "ATLANTIS"
oznaczenie działki	Osiedle Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
inwestor:	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI ul. J.Spychalskiego 34 61-553 Poznań

jednostka projektowa: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 2em;">wart</div> BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI	wart@op.pl pl. Lipowy 3/2 61-478 Poznań kom. 663 342 030
projektował: mgr inż. arch. P. Jasiniak upr. nr 7131/45/P/2000 arch. W. Kajoch	