

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	TZKNBK VI d.1 -139	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, pierwsza warstwa 2,5*2,5	m ² m ²	6,250	
				RAZEM	6,250
2	TZKNBK VI d.1 -140	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, każda następna warstwa Krotność = 2 6,250	m ² m ²	6,250	
				RAZEM	6,250
3	KNR-W 4- d.1 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją 6,250*0,015	m ³ m ³	0,094	
				RAZEM	0,094
2		Roboty nowe			
4	KNR-W 2- d.2 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 6,250	m ² m ²	6,250	
				RAZEM	6,250
5	KNP 02 d.2 0819-01.02 analogia	Obrobienie słupków odgromników i sztyc na gorąco 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	TZKNBK VI d.2 -114	Drobne naprawy pokryć papowych - wstawienie łąty z papy asfaltowej o powierzchni do 1.0 m ² 4	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000