

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261410-1 Izolowanie dachu

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA DACHU - MAGAZYN NR 2  
ADRES INWESTYCJI : KOMOROWO, UL. RÓŻAŃSKA 88, 07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA  
INWESTOR : RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH  
ADRES INWESTORA : 00-844 WARSZAWA ; U. GRZYBOWSKA 45

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Szpadzik  
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1138-03 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	szt.		
		7*5	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 4-03 1140-05 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		98.00*3+7*23.80	m	460.600	
				RAZEM	460.600
3	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		
		98.00*3+7*23.80	m	460.600	
				RAZEM	460.600
4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr 160mm laminowanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu szklanego układane na wierzchu konstrukcji na istniejącym pokryciu na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		98.00*23.80	m <sup>2</sup>	2332.400	
				RAZEM	2332.400
5	KNR 0-17 2609-05	Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych papą do konstrukcji dachu (4szt./m <sup>2</sup> )	szt.		
		(98.00*24.00)*4	szt.	9408.000	
				RAZEM	9408.000
6	KNR-W 4-01 0817-05 analogia	Montaż izoklinów styropianowych laminowanych papą wzdłuż krawędzi dachu	m		
		98.00*2	m	196.000	
				RAZEM	196.000
7	KNR 2-02 0407-02	Montaż belki z drewna na krawędziach dachu (szczyty) - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej (15x15cm)	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
		0.15*0.15*24.00*2		1.080	
				RAZEM	1.080
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki blacharskie krawędzi szczytowych dachu z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm	m <sup>2</sup>		
		0.35*24.00*2	m <sup>2</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
9	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną asfaltową termozgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS na osnowie z welonu szklanego gr min. 2,4mm	m <sup>2</sup>		
		98.00*23.80	m <sup>2</sup>	2332.400	
				RAZEM	2332.400
10	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną asfaltową termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej ogr. min. 5,2mm	m <sup>2</sup>		
		98.00*23.80	m <sup>2</sup>	2332.400	
				RAZEM	2332.400
11	KNR-W 2-17 0145-01	montaż kominków wentylacyjnych warstw dachowych	szt.		
		(98.00*23.80)/60	szt.	38.873	
				RAZEM	38.873