



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
Norwida 4, 21-040 Świdnik,
Tel: 81 468 89 45, 534-288-466, www.sosw.eu, sekretariat@sosw.eu

Świdnik, dnia 30 grudnia 2022 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku wraz z zagospodarowaniem terenu – stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, witryny, przeszklenia”
Znak sprawy: SOSW.2241.14.2022

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły **zapytania**. Treść **zapytań** (kursywa) i **wyjaśnień** Zamawiający prezentuje **poniżej**:

1. *Prosimy o zamieszczenie zapisu odnośnie fasady „Sali ćwiczeń ruchowych”, że fasada wykonana w cięciwach z powodu braku możliwości gięcia profili fasadowych.*

Odp. Nie wyrażamy zgody na wykonanie fasady w cięciwach. Fasada powinna zostać wykonana z profili giętych, dostosowanych do skrajnego łuku dźwigara drewnianego.

2. *Jaki ma być sposób mocowania fasady „Sali ćwiczeń ruchowych: do budynku? Czy należy również przewidzieć podkonstrukcję stalową? Prosimy o zamieszczenie detalu mocowania fasady do drewnianego dźwigara.*

Odp. Montaż i mocowanie konstrukcji fasady należy przewidzieć we własnym zakresie w uzgodnieniu z producentem fasady i Architektem

3. *Prosimy o określenie w czym zakresie jest dostarczenie zegara widocznego na fasadzie.*

Odp. Zegar nie wchodzi w zakres zamówienia.

4. *W dokumentacji brak załącznika nr 1 do umowy. Prosimy o zamieszczenie.*

Odp. Opracowanie załącznika nr 1 należy do wybranego Wykonawcy. Na tym etapie postępowania jest to bezprzedmiotowe. Zamawiający w SWZ przewidział, że maksymalny termin realizacji zamówienia to 98 dni od dnia podpisania umowy, ale jednocześnie termin stanowi kryterium oceny ofert i może być krótszy.

Wobec niejasności po stronie Wykonawcy, Zamawiający do pkt 17 SWZ dodaje drugie zdanie o treści:

„Przed zawarciem umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram robót, uwzględniający termin realizacji zamówienia wynikający ze złożonej oferty. Harmonogram robót stanowić będzie załącznik do umowy.”

5. *Prosimy o wskazanie które drzwi są drzwiami ewakuacyjnymi oraz określenie rodzaju wyposażenia tj. klamki, dźwignie, zamki.*

Odp. Drzwi DZA2 – drzwi ewakuacyjne – samozamykacz, antaba od wewnątrz i od zewnątrz, zamek rolkowy, 1 wkładka

Drzwi w fasadach – drzwi ewakuacyjne - samozamykacz, antaba od wewnątrz i od zewnątrz, zamek rolkowy, 1 wkładka

Drzwi DZA4 – drzwi ewakuacyjne, samozamykacz, antaba od wewnątrz i od zewnątrz, zamek rolkowy, 1 wkładka



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
Norwida 4, 21-040 Świdnik,

Tel: 81 468 89 45, 534-288-466, www.sosw.eu, sekretariat@sosw.eu

Drzwi DZA3 – drzwi ewakuacyjne, samozamykacz, antaba od wewnątrz i od zewnątrz, zamek rolkowy, 1 wkładka

6. Okno OA1 na zestawieniu stolarki ma wpisane dwa różne wymiary. Proszę o podanie prawidłowych wymiarów okna OA1.

Odp. Okno OA1 powinno mieć wymiar 150cm x 150 cm.

7. Na zestawieniu stolarki są 2 szt. okna OA3 bezklasowe, w przedmiarze 1 szt. bezklasowa i 1 szt. o odporności ogniowej EI60. Proszę o określenie czy należy przyjąć w wycenie okna bezklasowe czy 1 szt. EI60.

Odp. Okno OA3 - 1. szt. bezklasowe oraz 1 szt. EI60.

8. Okno OA3 (1 szt.) w przedmiarze jako okno o odporności EI60. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w tym oknie szklenia stałego? Brak możliwości wykonania w oknie EI60 nawiewnika.

Odp. Można wykonać okno EI60 otwierane (rozwierne) w systemie drzwiowym. Dopuszcza się wykonanie okna stałego. Nie należy wykonywać nawiewnika w oknie ppoż.

9. Drzwi DZA2 na zestawieniu stolarki są narysowane bez naświetla, zaś w przedmiarze z naświetlem. Proszę o doprecyzowanie informacji.

Odp. Drzwi DZA2 należy wykonać z naświetlem.

10. W załączonej dokumentacji zamieszczony jest przedmiar branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że został on zamieszczony omyłkowo.

Odp. Przedmiar branży elektrycznej został zamieszczony omyłkowo

11. Prosimy o potwierdzenie, że zadanie dotyczy wyłącznie zamontowania ślusarki aluminiowej z zamieszczonych zestawień.

Odp. Wykonujemy okna zgodnie z zestawieniem stolarki z uwzględnieniem odpowiedzi na zadane pytania.

12. Szyby w fasadzie „Sali ćwiczeń ruchowych” należy zabezpieczyć siatką. Prosimy o informację czy w zakresie zadania jest dostarczenie siatki zabezpieczającej szyby.

Odp. Siatka nie wchodzi w zakres zamówienia.

13. Brak w przedmiarze ścianki SA6, prosimy o określenie czy ścianka wchodzi w zakres zadania.

Odp. Ścianka SA6 wchodzi w zakres zamówienia.

14. Pragniemy poinformować o braku możliwości montażu kosza do koszykówki do profili aluminiowych. Należy przewidzieć oddzielną konstrukcję. Prosimy o informację po czyjej stronie jest wykonanie konstrukcji.

Odp. Kosz nie będzie montowany do konstrukcji fasady

15. Prosimy o określenie czy rolety zewnętrzne są w zakresie zadania. Jeśli tak prosimy o opis tych rolet oraz sposób montażu.

Odp. Rolety nie są w zakresie zamówienia.



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
Norwida 4, 21-040 Świdnik,

Tel: 81 468 89 45, 534-288-466, www.sosw.eu, sekretariat@sosw.eu

16. Prosimy o potwierdzenie, że stolarka wewnętrzna nie wchodzi w zakres zadania.

Odp. Stolarka wewnętrzna nie wchodzi w zakres zamówienia

17. Prosimy o podanie parametrów szklenia fasad.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją techniczną załączoną do postępowania – załącznik nr 4 (szklenie – zewnętrzna szyba hartowana P2, szkło selektywne, pakiet 3-szybowy 6ESG/16Ar/6/16Ar/44.2).

18. Prosimy o informację czy w zakres zadania wchodzi obróbki budowlane. Jeśli tak prosimy o doprecyzowanie zakresu.

Odp. W zakres wchodzi połączenie obróbki blacharskiej pokrycia ścianek bocznych „wykuszy” ze skrajnym słupem (załamanym), mocowanej zaciskiem w płaszczyźnie szyby. Rynna systemowa (wg. wybranego systemu dla fasady) przedłużona na lico ścianki bocznej i połączona z rurą spustową, ukrytą w ociepleniu ścianki.

19. Czy dla fasady w sali ćwiczeń zostanie przygotowana przez Zamawiającego podkonstrukcja stalowa, jeśli tak proszę o przesłanie rysunków z jej wymiarami najlepiej w DWG.

Odp. Zgodnie z powyższymi zapytaniem i wyjaśnieniami fasada powinna zostać wykonana z profili giętych, dostosowanych do skrajnego łuku dźwigara drewnianego. Montaż i mocowanie konstrukcji fasady należy przewidzieć we własnym zakresie w uzgodnieniu z producentem fasady i Architektem.