

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-01 0119-04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
			0,550	km	0,550	
					RAZEM	0,550
2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wyprofilowanie istniejącego podłoża	m2		
			4535	m2	4 535,000	
					RAZEM	4 535,000
3	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie z materiału Zamawiającego	m2		
			2775	m2	2 775,000	
					RAZEM	2 775,000
4	KNR 2-31 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 0,75cm KŁSM 0/31,5mm	m2		
			910	m2	910,000	
					RAZEM	910,000
5	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy na posesje - wykonanie z materiału Zamawiającego	m2		
			850	m2	850,000	
					RAZEM	850,000
6	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
			475	m2	475,000	
					RAZEM	475,000
7	KNKRB 6 1401-03		Transport mieszanki granulatu recyklingowego samochodem samowyładowczym 10-15 t z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 1 km - dostawa materiału z magazynu Zamawiającego	t		
			792	t	792,000	
					RAZEM	792,000
8	KNKRB 6 1401-07		Transport mieszanki granulatu recyklingowego samochodem samowyładowczym 10-15 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km - krotność 50 - dostawa materiału z magazynu Zamawiającego Krotność = 50	t		
			792	t	792,000	
					RAZEM	792,000
9	Kalkulacja indywidualna		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000