


PRZEKRÓJ NORMALNY OD KM 0+130 DO KM 0+300



1. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm (100kg/m²)
2. Podbudowa z mieszanki kamiennej gr. 20cm (skala narzutowa)
3. W-wa stabilizacyjna z gruntu betonu C2/5 gr. 15cm
4. Nawierzchnia z mieszanki kamiennej 0-3/1,5mm gr. 15cm
5. W-wa odsączająca piaskowo zwirowa gr. ok.25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
BIURO PROJEKTOWE Martyna Maciejewska Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Temat	Przebudowa ulic Akacjiowej i ulicy Klonowej w miejscowości Gozdów
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY
Branka	DROGOWA kod PCV 45233140-2
Stanowisko	imię i nazwisko
Projektant	Hieronim Maciejewski
Nr. uprawnień	WKP/0240/ZOOD/06
Data opracowania	Skala
04.2022	1:30
	Nr. rysunku
	5