

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Sekcja mapy:

5.149.23.12.3

5.149.23.17.1

5.149.23.17.2

skala 1:1000

Układ współrzędnych prostokątnych: 2000, strefa V

Układ wysokości: Kronsztadt '86

GK.6640.467.2022

Geo-Projekt

Łukasz Szwabowicz
59-620 Gryfów Śląski, Ubocze 103
NIP 613-146-61-33 Reg. 020445287
tel. 888049630
geoprojekt.szwabowicz@gmail.com

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny zweryfikowany pozytywnie. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.467.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA LUBAŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-PROJEKT Łukasz Szwabowicz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 31.08.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Łukasz Szwabowicz Geodeta uprawniony Nr upr. 22203

Województwo: dolnośląskie

Powiat: lubański

Miejscowość: Piszarowice


Jednostka ewidencyjna: 021004_2. Lubań - gmina wiejska

Obwód ewidencyjny: 021004_2.0008 - Piszarowice

dz. nr 40/3, 536/2, 542, 585/2, 591, 598, 607/2 1241,

- LEGENDA
- GRANICA DZIAŁEK
 - SIĘĆ WODODCIĄGOWA
 - PROJEKTOWANA SIĘĆ KAN. Z RUR PVC-U, SN8, SDR34, Ø160x4.7, Ø200x5.9, Ø250x7.3, Ø315x9.2;
 - PROJEKTOWANA SIĘĆ KAN. Z RUR PE100 RC PN10, SDR17, Ø160x5.5, Ø200x11.9, Ø250x14.8;
 - PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI PRZEWIERTU STEROWANEGO
 - PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI OŚMIENIOWA Z RUR PE100 RC PN10, SDR17, Ø110x6.6
 - PROJEKTOWANA SIĘĆ WYKOPU OTWARTEGO
 - Sb. PROJEKTOWANA STUDZIENKA BETONOWA Ø1000 (Sb1-Sb27, Sb31, Sb32), Ø1200 (Sb28-Sb30)
 - St. PROJEKTOWANA STUDZIENKA TWORZYWYWA Ø315 (St1-St4, St89-St94), Ø425 (St5-St88, St95)
 - PS. PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Ø1500x1170 FIRMY HYDRO-VACUUM, TYP PSB 2 EKO
 - K. PROJEKTOWANY KOREK ZAŚLEPIAJĄCY Ø160PVC-U

UWAGA:
ISTNIEJĄCE RZĘDNE MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD STANU ISTNIEJĄCEGO.
ZACHOWAĆ MINIMALNE ZAGŁĘBIENIE I SPADKĘ.
NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIEŃ INNYCH SIĘCI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJĘTEJ W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.
PRACE MIĘDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PRZEWODZĄCIE RZĘCIE.
Należy przy tym przestrzegać również wytycznych narzuconych przez właścicieli, bądź użytkowników innych sieci i terenu.
PRZY SKRZYŻOWANIACH PRZEWODÓW Z INNYMI SIĘCIAMI RURY UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSÓB ZABEZPIECZYĆ ODCINEK PRZEWODU NA DŁUGOŚCI 0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYŻOWANIA.
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.
W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ PARAMETRY URZĄDZENIA OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.



HVAC
instalacje

HVAC – INSTALACJE
MICHAŁ KACZMARCZYK
ul. Osiedlowa 30/4, Ząbki, 05-800 Lubań
NIP 613-145-38-35 REGON 010919820
tel.: +48 502-471-753, e-mail: mkacz@poczta.onet.pl
www.hvacinstalacje.pl

Nazwa:	BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PISZAROWICE		
Adres:	DZ. NR 1241, 347/2, 40/3, 477, 479, 480, 481, 482/1, 483, 486, 506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517, 525, 532, 536/2, 538/2, 540/22, 542, 547, 550, 551, 552, 555, 556, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 566/2, 567, 568, 571/3, 571/6, 571/7, 574/3, 574/5, 574/6, 575/1, 576/1, 577, 578, 579/1, 580/1, 581, 583/4, 584/5, 585/2, 590/3, 591, 594, 595/2, 596, 597, 598, 607/2; OBR. 0008 PISZAROWICE; J.E. 021004_2 LUBAŃ-GM. WIEJSKA		
Investor:	GMINA WIEJSKA LUBAŃ UL. DĄBROWSKIEGO 18, 59–800 LUBAŃ		
Forma projektu:	PROJEKT TECHNICZNY		
Tytuł rysunku:	PZT – SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ – CZ. 1		
Projektant:	mgr inż. MICHAŁ KACZMARCZYK Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowej i kanalizacyjnej	005/0375/PMB/18 0006 005/05/0155/19	
Sprowadzi:	mgr inż. TOMASZ PUZANOWSKI Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowej i kanalizacyjnej	005/0156/PMB/18 0006 005/05/0349/18	
Opracował:	mgr inż. MICHAŁ ŚLIWIŃSKI		
Imię, Nazwisko, specjalność:		Nr upr.:	Podpis:
Sanitarna	2022.09	A2	1:1000
Brano:	Data:	Format rysunku:	Skala:
Rozpoznaczenie i powtórzenie niniejszej dokumentacji bez zgody Właściciela praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115–118. Copyright by HVAC-INSTALACJE. All rights reserved.			