

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Mostkowej w msc. Ruszków Pierwszy
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Pierwszy - dz nr. 247/1; 752/2; 1664; 752/2; 752/1; 536.
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2
SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : listopad 2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2023r.

Data zatwierdzenia


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
GP 668 192 53 56 REGON 369835434
tel. kom. 601 651 921
martyna.a.maciejewska@gmail.com

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Mostkowa					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.			
	D-01.01.01				
		0,755	km	0,755	
				RAZEM	0,755
2	D-01.02.01.	Karczowanie drzew (śr. 76-85 cm)	szt.		
d.1	13.05				
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	D-01.00.00	Wywożenie karpiny na odległość do 5km	m-p		
d.1					
		3,96	m-p	3,960	
				RAZEM	3,960
4	D-01.00.00	Wywożenie gałęzi na odległość do 5km.	m-p		
d.1					
		11,73	m-p	11,730	
				RAZEM	11,730
5	KNR 2-31	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04				
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05				
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-01	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumoc-	m³		
d.1	0706-01 D-	nione wraz z zasypianiem, kategoria gruntu III			
	02.01.01				
		125*0,5*0,8	m³	50,000	
		50,00		RAZEM	50,000
8	KNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwu-	m		
d.1	0106-01	dzielną AROT A110 PS - analogia			
	D-01.03.04				
		125,00	m	125,000	
				RAZEM	125,000
9	KNR 2-01	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sybkiego żwirowego (Po,	m³		
d.1	0236-02 D-	Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.			
	02.03.01				
		34,00	m³	34,000	
				RAZEM	34,000
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
10	KNNR 1	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych (na włączeniach do istniejących	m³		
d.2	0202-02 D-	naw. bitumicznych), roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi			
	02.01.01	o poj.łyżki 0.4-0,6 m³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na miejscu			
		2*(35*4,3*0,24/2+34*0,24+34*2/2*0,24	m³	52,200	
		52,20		RAZEM	52,200
11	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości pobo-	m²		
d.2	0206-02 D-	czy o grubości do 15 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i			
	01.02.02	odwozem na odkład Wykonawcy			
		755*2*0,7	m²	1057,000	
		1057,00		RAZEM	1057,000
12	KNR 2-01	Formowanie i zgęszczenie gruntu miejscowego pod pobocza.	m³		
d.2	0236-02 D-				
	02.03.01				
		2552*0,06	m³	153,500	
		153,50		RAZEM	153,500
13	KNR 2-01	Zakup gruntu sybkiego żwirowego z dowozem (Po, Pr, Ps) pod uzupełnie-	m³		
d.2	0236-02	nie obu stron pobocza			
		79,00	m³	79,000	
				RAZEM	79,000
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
14	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą	m²		
d.3	0103-01 D-	równiarki do ok. 5-7cm na odkład pod uzupełnienie pobocza.			
	04.01.01				
		2557,00	m²	2557,000	
				RAZEM	2557,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 d.3 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C4/5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 140*3,3 462,00	m ² m ²	 462,000	
				RAZEM	462,000
16	KNNR 6 d.3 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (bazalt, melafir, granit) 2557,00	m ² m ²	 2557,000	
				RAZEM	2557,000
17	KNNR 6 d.3 0113-01 05 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm (bazalt, melafir, granit) 3237,00	m ² m ²	 3237,000	
				RAZEM	3237,000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7			
18	KNNR 6 d.4 1005-01 D- 04.03.01	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi) 755*2*0,5+6 761,00	m ² m ²	 761,000	
				RAZEM	761,000
19	KNR 2-31 d.4 0310-05 D- 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu 2330,00	m ² m ²	 2330,000	
				RAZEM	2330,000
20	KNR 2-31 d.4 0204-05 D- 05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm - grubość po zagęszczeniu 4 cm 755*2*0,5+8 763,00	m ² m ²	 763,000	
				RAZEM	763,000
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
21	KNNR 6 d.5 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 9,00	szt szt	 9,000	
				RAZEM	9,000
22	KNNR 6 d.5 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, B-20,A-4) 6,00	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR 2-31 d.5 0703-02 D- 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m ² (T-1, D-46) 7,00	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
24	KNR 2-01 d.6 0119-03 01 D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1,00	ryczałt ryczałt	 1,000	
				RAZEM	1,000

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKB 0240/2006/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
tel. 668 192 53 56 REGON 369835434
tel. kom. 601 651 921
martyna.a.maciejewska@gmail.com